

|                     |                    |           |         |     |
|---------------------|--------------------|-----------|---------|-----|
|                     | 資本的支出              | 工事NO. 第 号 | 令和7年11月 |     |
| 課 長                 | 課長補佐               | 係 長       | 検 算     | 設 計 |
| 工 事 設 計 書           |                    |           |         |     |
| 工 事 場 所             | 大和郡山市 額田部北町 地内     |           |         |     |
| 工 事 名               | 舗装本復旧工事額田部北町（第1工区） |           |         |     |
| 工 事 費               | 設 計 円也             |           |         |     |
| うち消費税及び<br>地方消費税相当額 | 設 計 円也             |           |         |     |

## 設 計 の 概 要

- ・ 工事延長 L=290m
- ・ 切削オーバーレイ As t=5cm A= 476 m2
- ・ 舗装版打換え工 As t=5cm A= 686 m2
- ・ 舗装版打換え工 As t=4cm A= 10 m2
- ・ 区画線工 1 式

### <内訳>

#### 車道

- ・ 切削オーバーレイ工 As t=5cm A= 476 m2
- ・ 舗装版打換え工 As t=5cm A= 686 m2
- ・ 区画線工 A= 1.0 式

#### 歩道

- ・ 表層工 As t=4cm 10 m2

# 本 工 事 内 訳 書

| 工 事 区 分 | 工 種    | 種 別     | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要              |
|---------|--------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|
|         |        |         |     |     |     |     |     | 場所区分：一般交通影響有り(2) |
| 本工事費    | 舗装工事   |         |     |     |     |     |     |                  |
|         |        | 舗装本復旧工事 |     | 式   | 1   |     |     | A- 1号内訳書         |
|         | 直接工事費計 |         |     |     |     |     |     |                  |
|         | 共通仮設費計 |         |     |     |     |     |     |                  |
|         |        | 運搬費     |     | 式   | 1   |     |     | A- 989号内訳書       |
|         |        | 共通仮設費   |     | 式   | 1   |     |     |                  |
|         |        | 現場環境改善費 |     | 式   | 1   |     |     | A- 997号内訳書       |
|         | 純工事費   |         |     |     |     |     |     |                  |
|         |        | 現場管理費   |     | 式   | 1   |     |     |                  |
| 工事原価    |        |         |     |     |     |     |     |                  |
|         |        | 一般管理費   |     | 式   | 1   |     |     |                  |
| 工事価格    |        |         |     |     |     |     |     |                  |
| 消費税相当額  |        |         |     |     |     |     |     |                  |

[illegible]

# 間 接 工 事 明 細 書

| 設 計 条 件 |             |            |  |           |  |
|---------|-------------|------------|--|-----------|--|
| 工 種     | 舗装工事        | 工事日数(内冬日数) |  | 共通仮設費対象外額 |  |
| 場所区分    | 一般交通影響有り(2) | 支給品費       |  | 現場管理費対象外額 |  |
| 前払い率    | 35%超え       | 処分費        |  | 一般管理費対象外額 |  |
| 契約保証区分  | 補正なし        | 処分除外費      |  | 支給共仮費対象外額 |  |
| 積雪寒冷地域  | なし          |            |  |           |  |

| 算 出 基 礎 |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|
|---------|--|--|--|--|--|

※補正係数を乗じる場合は係数を乗じて、小数3位四捨五入2位止めとする。

$$\begin{aligned} \text{共通仮設費} &= \text{対象額} \times \text{率} \\ &= \quad \times \quad \% \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{対象額} &= \text{直接工事費} + \text{支給品費} + \text{事業損失防止施設費} - \text{共通仮設費対象外額} - \text{支給共仮費対象外額} + \text{準備費処分費} - \text{処分除外費} \\ &= \quad + \quad + \quad - \quad - \quad + \quad - \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{率} &= \text{対象額による率} \times \text{地域補正係数} \\ &= \quad \% \times \\ &= \quad \% \times \rightarrow \quad \therefore \quad \% \end{aligned}$$

$$\text{対象額による率} = \quad \%$$

$$\begin{aligned} \text{現場環境改善費} &= \text{対象額} \times \text{対象額による率} \\ &= \quad \times \quad \% \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{対象額} &= \text{直接工事費} + \text{支給品費} - \text{共通仮設費対象外額} - \text{支給共仮費対象外額} - \text{処分費} \\ &= \quad + \quad - \quad - \quad - \\ &= \end{aligned}$$

$$\text{対象額による率} = \quad \%$$

# 間 接 工 事 明 細 書

算

出

基

礎

$$\begin{aligned} \text{現 場 管 理 費} &= \text{対象額} \times \text{率} \\ &= \quad \times \quad \% \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{対象額} &= \text{直接工事費} + \text{共通仮設費} + \text{支給品費} + \text{支給品費(現)} - \text{現場管理費対象外額} - \text{支給現場費対象外額} - \text{処分除外費} \\ &= \quad + \quad + \quad + \quad - \quad - \quad - \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{率} &= \text{対象額による率} \times \text{地域補正係数} \\ &= \quad \% \times \\ &= \quad \% \times \rightarrow \therefore \% \end{aligned}$$

$$\text{対象額による率} = \quad \%$$

$$\begin{aligned} \text{一 般 管 理 費} &= \text{対象額} \times \text{率} + \text{対象額} \times \text{契約保証補正值} - \text{調整額} \\ &= \quad \times \quad \% + \quad \times \quad \% - \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{対象額} &= \text{工事原価} - \text{一般管理費対象外額} - \text{処分除外費} + \text{一般管理補正額} \\ &= \quad - \quad - \quad + \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{率} &= \text{対象額による率} \times \text{前払補正} \\ &= \quad \% \times \\ &= \quad \% \times \rightarrow \therefore \% \end{aligned}$$

$$\text{対象額による率} = \quad \%$$



[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]



| B- 1号                                       |                                       | 車道部 1式当たり明細書   |     |     |     |          |
|---|---------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|----------|
| 名 称   | 規 格                                   | 単 位            | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
| 舗装版切断                                       | アスファルト舗装版、15cm以下                      | m              | 14  |     |     | 施工P-01   |
|   | 舗装版種別：アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚：15cm以下  |                |     |     |     |          |
| 切削オーバーレイ工（即日一層舗設）                           | 段差すりつけなし、切削深7cm以下、t=5cm               | m <sup>2</sup> | 476 |     |     | C- 1号単価表 |
| Asくず処分工                                     |                                       | m3             | 24  |     |     | C- 2号単価表 |
| 舗装版切断                                       | アスファルト舗装版、15cm以下                      | m              | 20  |     |     | 施工P-02   |
|   | 舗装版種別：アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚：15cm以下  |                |     |     |     |          |
| 不陸整正  | 無し                                    | m <sup>2</sup> | 113 |     |     | 施工P-03   |
|   | 補足材料の有無：無し                            |                |     |     |     |          |
| 不陸整正  | 有り、28mm以上34mm未満                       | m <sup>2</sup> | 574 |     |     | 施工P-04   |
|   | 補足材料の有無：有り<br>補足材料平均厚さ：28mm以上34mm未満   |                |     |     |     |          |
| 舗装版のみの打換工（バックホ直接掘削積込）、1000m <sup>2</sup> 未満 | As1層目（DC=5cm）、As2層目（DC2=0cm）、As3層目（DC | m <sup>2</sup> | 686 |     |     | C- 3号単価表 |
| As殻処分工                                      |                                       | m3             | 33  |     |     | C- 4号単価表 |
| 区画線工 溶融式（手動）昼間 豪雪補正無                        | 実線 15cm 制約無、排水性舗装でない、供用区間             | m              | 125 |     |     | C- 5号単価表 |

| B- 1号                     |                                  | 車道部 1式当たり明細書 |     |     |     |          |
|---------------------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|----------|
| 名 称                       | 規 格                              | 単 位          | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
| 区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無     | 破線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間        | m            | 75  |     |     | C- 6号単価表 |
| 区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無     | 実線 30cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間        | m            | 3   |     |     | C- 7号単価表 |
| 区画線工 (黄) 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 | 矢印・記号・文字15cm換算 制約無,排水性舗装でない,供用区間 | m            | 2   |     |     | C- 8号単価表 |
| 区画線工 (白) 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 | 矢印・記号・文字15cm換算 制約無,排水性舗装でない,供用区間 | m            | 20  |     |     | C- 9号単価表 |
| 計                         |                                  |              |     |     |     |          |
|                           |                                  |              |     |     |     |          |
|                           |                                  |              |     |     |     |          |
|                           |                                  |              |     |     |     |          |
|                           |                                  |              |     |     |     |          |
|                           |                                  |              |     |     |     |          |
|                           |                                  |              |     |     |     |          |
|                           |                                  |              |     |     |     |          |
|                           |                                  |              |     |     |     |          |
|                           |                                  |              |     |     |     |          |

|    |                                   |        |       |
|----|-----------------------------------|--------|-------|
| B- | 1号明細書(施工P-01)                     | 積算単位:m | 標準単価: |
|    | 舗装版切断／アスファルト舗装版、15cm以下            |        |       |
|    | 舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下 |        |       |

| 名  | 称   | 規               | 格             | 単  | 位   | 構 | 成 | 比     | 単 | 価 | (東京) | 単 | 価 | 摘 | 要 |
|----|-----|-----------------|---------------|----|-----|---|---|-------|---|---|------|---|---|---|---|
| 機械 | K   |                 |               |    |     |   |   | 15.05 |   |   |      |   |   |   |   |
|    | K 1 | コンクリートカッタ       | バキューム式(超低騒音型) | 湿式 | 供/日 |   |   | 10.24 |   |   |      |   |   |   |   |
|    | K 2 |                 |               |    |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|    | K 3 |                 |               |    |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|    | K 4 |                 |               |    |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|    | K 5 |                 |               |    |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 労務 | R   |                 |               |    |     |   |   | 58.43 |   |   |      |   |   |   |   |
|    | R 1 | 特殊作業員           |               |    | 人   |   |   | 19.96 |   |   |      |   |   |   |   |
|    | R 2 | 土木一般世話役         |               |    | 人   |   |   | 10.88 |   |   |      |   |   |   |   |
|    | R 3 | 普通作業員           |               |    | 人   |   |   | 8.92  |   |   |      |   |   |   |   |
|    | R 4 |                 |               |    |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|    | R 5 |                 |               |    |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 材料 | Z   |                 |               |    |     |   |   | 26.52 |   |   |      |   |   |   |   |
|    | Z 1 | コンクリートカッタ(プレート) | ／径18インチ       |    | 枚   |   |   | 22.39 |   |   |      |   |   |   |   |
|    | Z 2 | ガソリン            | ／レギュラー        |    | L   |   |   | 2.81  |   |   |      |   |   |   |   |
|    | Z 3 |                 |               |    |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|    | Z 4 |                 |               |    |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|    | Z 5 |                 |               |    |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 市場 | S   |                 |               |    |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |

$$\begin{aligned}
 P' = & \\
 & \times \left\{ \left( \frac{10.24}{100} \times \frac{15.05}{10.24} \right) \times \frac{15.05}{10.24} \right. \\
 & + \left( \frac{19.96}{100} \times \frac{10.88}{10.88} + \frac{10.88}{100} \times \frac{8.92}{8.92} + \frac{8.92}{100} \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} \right) \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} \\
 & + \left( \frac{22.39}{100} \times \frac{2.81}{2.81} + \frac{2.81}{100} \times \frac{26.52}{22.39+2.81} \right) \times \frac{26.52}{22.39+2.81} \\
 & \left. + \frac{100-15.05-58.43-26.52}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

|    |                                   |        |       |
|----|-----------------------------------|--------|-------|
| B- | 1号明細書(施工P-02)                     | 積算単位:m | 標準単価: |
|    | 舗装版切断／アスファルト舗装版、15cm以下            |        |       |
|    | 舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下 |        |       |

| 名  | 称   | 規               | 格             | 単  | 位   | 構 | 成 | 比     | 単 | 価 | (東京) | 単 | 価 | 摘 | 要 |
|----|-----|-----------------|---------------|----|-----|---|---|-------|---|---|------|---|---|---|---|
| 機械 | K   |                 |               |    |     |   |   | 15.05 |   |   |      |   |   |   |   |
|    | K 1 | コンクリートカッタ       | バキューム式(超低騒音型) | 湿式 | 供/日 |   |   | 10.24 |   |   |      |   |   |   |   |
|    | K 2 |                 |               |    |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|    | K 3 |                 |               |    |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|    | K 4 |                 |               |    |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|    | K 5 |                 |               |    |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 労務 | R   |                 |               |    |     |   |   | 58.43 |   |   |      |   |   |   |   |
|    | R 1 | 特殊作業員           |               |    | 人   |   |   | 19.96 |   |   |      |   |   |   |   |
|    | R 2 | 土木一般世話役         |               |    | 人   |   |   | 10.88 |   |   |      |   |   |   |   |
|    | R 3 | 普通作業員           |               |    | 人   |   |   | 8.92  |   |   |      |   |   |   |   |
|    | R 4 |                 |               |    |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|    | R 5 |                 |               |    |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 材料 | Z   |                 |               |    |     |   |   | 26.52 |   |   |      |   |   |   |   |
|    | Z 1 | コンクリートカッタ(プレート) | ／径18インチ       |    | 枚   |   |   | 22.39 |   |   |      |   |   |   |   |
|    | Z 2 | ガソリン            | ／レギュラー        |    | L   |   |   | 2.81  |   |   |      |   |   |   |   |
|    | Z 3 |                 |               |    |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|    | Z 4 |                 |               |    |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|    | Z 5 |                 |               |    |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 市場 | S   |                 |               |    |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |

$$\begin{aligned}
 P' = & \\
 & \times \left\{ \left( \frac{10.24}{100} \times \frac{15.05}{10.24} \right) \times \frac{15.05}{10.24} \right. \\
 & + \left( \frac{19.96}{100} \times \frac{10.88}{10.88} + \frac{10.88}{100} \times \frac{8.92}{8.92} + \frac{8.92}{100} \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} \right) \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} \\
 & + \left( \frac{22.39}{100} \times \frac{2.81}{2.81} + \frac{2.81}{100} \times \frac{26.52}{22.39+2.81} \right) \times \frac{26.52}{22.39+2.81} \\
 & \left. + \frac{100-15.05-58.43-26.52}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

|                  |                     |       |
|------------------|---------------------|-------|
| B- 1号明細書(施工P-03) | 積算単位:m <sup>2</sup> | 標準単価: |
| 不陸整正／無し          |                     |       |
| 補足材料の有無:無し       |                     |       |

| 名 称  | 規 格                   | 単 位 | 構 成 比 | 単 価 (東京) | 単 価 | 摘 要 |
|------|-----------------------|-----|-------|----------|-----|-----|
| 機械 K |                       |     | 21.58 |          |     |     |
| K 1  | モーター 土工用 排対型(2014年規制) | 供/日 | 17.28 |          |     |     |
| K 2  | ローザ賃料/マカラム            | 日   | 2.16  |          |     |     |
| K 3  | タイヤロー賃料               | 日   | 2.14  |          |     |     |
| K 4  |                       |     |       |          |     |     |
| K 5  |                       |     |       |          |     |     |
| 労務 R |                       |     | 71.86 |          |     |     |
| R 1  | 運転手(特殊)               | 人   | 35.31 |          |     |     |
| R 2  | 普通作業員                 | 人   | 14.55 |          |     |     |
| R 3  | 特殊作業員                 | 人   | 11.35 |          |     |     |
| R 4  | 土木一般世話役               | 人   | 10.65 |          |     |     |
| R 5  |                       |     |       |          |     |     |
| 材料 Z |                       |     | 6.56  |          |     |     |
| Z 1  | 軽油                    | L   | 6.56  |          |     |     |
| Z 2  |                       |     |       |          |     |     |
| Z 3  |                       |     |       |          |     |     |
| Z 4  |                       |     |       |          |     |     |
| Z 5  |                       |     |       |          |     |     |
| 市場 S |                       |     |       |          |     |     |

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left( \frac{17.28}{100} \times \frac{21.58}{17.28+2.16+2.14} + \frac{2.16}{100} \times \frac{21.58}{17.28+2.16+2.14} + \frac{2.14}{100} \times \frac{21.58}{17.28+2.16+2.14} \right) \right. \\
 & + \left( \frac{35.31}{100} \times \frac{71.86}{35.31+14.55+11.35+10.65} + \frac{14.55}{100} \times \frac{71.86}{35.31+14.55+11.35+10.65} + \frac{11.35}{100} \times \frac{71.86}{35.31+14.55+11.35+10.65} + \frac{10.65}{100} \times \frac{71.86}{35.31+14.55+11.35+10.65} \right) \\
 & + \left( \frac{6.56}{100} \times \frac{6.56}{6.56} \right) \times \frac{6.56}{6.56} \\
 & \left. + \frac{100-21.58-71.86-6.56}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

|                                  |                     |       |
|----------------------------------|---------------------|-------|
| B- 1号明細書(施工P-04)                 | 積算単位:m <sup>2</sup> | 標準単価: |
| 不陸整正／有り、28mm以上34mm未満             |                     |       |
| 補足材料の有無:有り、補足材料平均厚さ:28mm以上34mm未満 |                     |       |

| 名   | 称        | 規      | 格             | 単   | 位 | 構 | 成 | 比     | 単 | 価 | (東京) | 単 | 価 | 摘 | 要 |
|-----|----------|--------|---------------|-----|---|---|---|-------|---|---|------|---|---|---|---|
| 機械  | K        |        |               |     |   |   |   | 16.98 |   |   |      |   |   |   |   |
| K 1 | モーターレター  | 土工用    | 排対型(2014年規制)  | 供/日 |   |   |   | 13.60 |   |   |      |   |   |   |   |
| K 2 | ローラー賃料   | マカダム   |               | 日   |   |   |   | 1.70  |   |   |      |   |   |   |   |
| K 3 | タイヤロー賃料  |        |               | 日   |   |   |   | 1.68  |   |   |      |   |   |   |   |
| K 4 |          |        |               |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| K 5 |          |        |               |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 労務  | R        |        |               |     |   |   |   | 56.56 |   |   |      |   |   |   |   |
| R 1 | 運転手(特殊)  |        |               | 人   |   |   |   | 27.80 |   |   |      |   |   |   |   |
| R 2 | 普通作業員    |        |               | 人   |   |   |   | 11.45 |   |   |      |   |   |   |   |
| R 3 | 特殊作業員    |        |               | 人   |   |   |   | 8.93  |   |   |      |   |   |   |   |
| R 4 | 土木一般世話役  |        |               | 人   |   |   |   | 8.38  |   |   |      |   |   |   |   |
| R 5 |          |        |               |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 材料  | Z        |        |               |     |   |   |   | 26.46 |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 1 | 再生粒度調整碎石 | 10tダンプ | 現場渡し／RM-30 1区 | m3  |   |   |   | 21.30 |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 2 | 軽油       |        |               | L   |   |   |   | 5.16  |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 3 |          |        |               |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 4 |          |        |               |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 5 |          |        |               |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 市場  | S        |        |               |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |

$$\begin{aligned}
 P' = & \times \left\{ \left( \frac{13.60}{100} \times \frac{16.98}{13.60+1.70+1.68} + \frac{1.70}{100} \times \frac{16.98}{13.60+1.70+1.68} + \frac{1.68}{100} \times \frac{16.98}{13.60+1.70+1.68} \right) \right. \\
 & + \left( \frac{27.80}{100} \times \frac{56.56}{27.80+11.45+8.93+8.38} + \frac{11.45}{100} \times \frac{56.56}{27.80+11.45+8.93+8.38} + \frac{8.93}{100} \times \frac{56.56}{27.80+11.45+8.93+8.38} + \frac{8.38}{100} \times \frac{56.56}{27.80+11.45+8.93+8.38} \right) \\
 & + \left( \frac{21.30}{100} \times \frac{26.46}{21.30+5.16} + \frac{5.16}{100} \times \frac{26.46}{21.30+5.16} \right) \times \frac{26.46}{21.30+5.16} \\
 & \left. + \frac{100-16.98-56.56-26.46}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

| B- 2号   |   | 歩道部 1式当たり明細書                                       |   |                |   |    |   |   |   |   |   |   |        |
|---------|---|--|---|----------------|---|----|---|---|---|---|---|---|--------|
| 名       | 称 | 規  | 格 | 単              | 位 | 数  | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要      |
| 舗装版切断   |   | アスファルト舗装版、15cm以下                                   |   | m              |   | 20 |   |   |   |   |   |   | 施工P-01 |
|         |   | 舗装版種別:アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚:15cm以下               |   |                |   |    |   |   |   |   |   |   |        |
| 舗装版破碎   |   | アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下                             |   | m <sup>2</sup> |   | 10 |   |   |   |   |   |   | 施工P-02 |
|         |   | 舗装版種別:アスファルト舗装版<br>障害等の有無:無し<br>騒音振動対策:不要          |   |                |   |    |   |   |   |   |   |   |        |
|         |   | 舗装版厚:15cm以下  |   |                |   |    |   |   |   |   |   |   |        |
| 不陸整正    |   | 無し   |   | m <sup>2</sup> |   | 3  |   |   |   |   |   |   | 施工P-03 |
|         |   | 補足材料の有無:無し   |   |                |   |    |   |   |   |   |   |   |        |
| 不陸整正    |   | 有り、28mm以上34mm未満                                    |   | m <sup>2</sup> |   | 7  |   |   |   |   |   |   | 施工P-04 |
|         |   | 補足材料の有無:有り<br>補足材料平均厚さ:28mm以上34mm未満                |   |                |   |    |   |   |   |   |   |   |        |
| 表層（歩道部） |   | 1.4m以上、実数入力、再生密粒度アスコン(13)、フライムコート                  |   | m <sup>2</sup> |   | 10 |   |   |   |   |   |   | 施工P-05 |
|         |   | 平均幅員:1.4m以上<br>1層当り平均仕上り厚:実数入力<br>材料:再生密粒度アスコン(13) |   |                |   |    |   |   |   |   |   |   |        |
|         |   | 瀝青材料種類:フライムコート PK-3                                |   |                |   |    |   |   |   |   |   |   |        |
| 計       |   |  |   |                |   |    |   |   |   |   |   |   |        |

|                                   |  |        |       |
|-----------------------------------|--|--------|-------|
| B- 2号明細書(施工P-01)                  |  | 積算単位:m | 標準単価: |
| 舗装版切断／アスファルト舗装版、15cm以下            |  |        |       |
| 舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下 |  |        |       |

| 名 称   |     | 規 格                        | 単 位 | 構 成 比  | 単 価 ( 東 京 ) | 単 価 | 摘 要 |
|-------|-----|----------------------------|-----|--------|-------------|-----|-----|
| 機 械 K |     |                            |     | 15. 05 |             |     |     |
|       | K 1 | コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型) 湿式 | 供/日 | 10. 24 |             |     |     |
|       | K 2 |                            |     |        |             |     |     |
|       | K 3 |                            |     |        |             |     |     |
|       | K 4 |                            |     |        |             |     |     |
|       | K 5 |                            |     |        |             |     |     |
| 労 務 R |     |                            |     | 58. 43 |             |     |     |
|       | R 1 | 特殊作業員                      | 人   | 19. 96 |             |     |     |
|       | R 2 | 土木一般世話役                    | 人   | 10. 88 |             |     |     |
|       | R 3 | 普通作業員                      | 人   | 8. 92  |             |     |     |
|       | R 4 |                            |     |        |             |     |     |
|       | R 5 |                            |     |        |             |     |     |
| 材 料 Z |     |                            |     | 26. 52 |             |     |     |
|       | Z 1 | コンクリートカッタ(プレート)／径18インチ     | 枚   | 22. 39 |             |     |     |
|       | Z 2 | ガソリン／レギュラー                 | L   | 2. 81  |             |     |     |
|       | Z 3 |                            |     |        |             |     |     |
|       | Z 4 |                            |     |        |             |     |     |
|       | Z 5 |                            |     |        |             |     |     |
| 市 場 S |     |                            |     |        |             |     |     |

$$\begin{aligned}
 P' = & \\
 & \times \left\{ \left( \frac{10.24}{100} \times \frac{15.05}{10.24} \right) \times \frac{15.05}{10.24} \right. \\
 & + \left( \frac{19.96}{100} \times \frac{19.96}{19.96} + \frac{10.88}{100} \times \frac{10.88}{10.88} + \frac{8.92}{100} \times \frac{8.92}{8.92} \right) \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} \\
 & + \left( \frac{22.39}{100} \times \frac{22.39}{22.39} + \frac{2.81}{100} \times \frac{2.81}{2.81} \right) \times \frac{26.52}{22.39+2.81} \\
 & \left. + \frac{100-15.05-58.43-26.52}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$



|    |   |                     |       |
|----|---|---------------------|-------|
| B- | 2号明細書(施工P-02)                                   | 積算単位:m <sup>2</sup> | 標準単価: |
|    | 舗装版破碎／アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下                    |                     |       |
|    | 舗装版種別:アスファルト舗装版、障害等の有無:無し、騒音振動対策:不要、舗装版厚:15cm以下 |                     |       |

| 名  | 称   | 規       | 格               | 単  | 位      | 構 | 成 | 比     | 単 | 価 | (東京) | 単 | 価 | 摘 | 要 |
|----|-----|---------|-----------------|----|--------|---|---|-------|---|---|------|---|---|---|---|
| 機械 | K   |         |                 |    |        |   |   | 12.85 |   |   |      |   |   |   |   |
|    | K 1 | バックホウ   | 資材／クロー型・後方超小旋回型 | 山積 | 0.45m3 | 日 |   | 12.85 |   |   |      |   |   |   |   |
|    | K 2 |         |                 |    |        |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|    | K 3 |         |                 |    |        |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|    | K 4 |         |                 |    |        |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|    | K 5 |         |                 |    |        |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 労務 | R   |         |                 |    |        |   |   | 81.24 |   |   |      |   |   |   |   |
|    | R 1 | 土木一般世話役 |                 |    |        | 人 |   | 29.54 |   |   |      |   |   |   |   |
|    | R 2 | 運転手(特殊) |                 |    |        | 人 |   | 27.52 |   |   |      |   |   |   |   |
|    | R 3 | 普通作業員   |                 |    |        | 人 |   | 24.18 |   |   |      |   |   |   |   |
|    | R 4 |         |                 |    |        |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|    | R 5 |         |                 |    |        |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 材料 | Z   |         |                 |    |        |   |   | 5.91  |   |   |      |   |   |   |   |
|    | Z 1 | 軽油      |                 |    |        | L |   | 5.91  |   |   |      |   |   |   |   |
|    | Z 2 |         |                 |    |        |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|    | Z 3 |         |                 |    |        |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|    | Z 4 |         |                 |    |        |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|    | Z 5 |         |                 |    |        |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 市場 | S   |         |                 |    |        |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |

$$\begin{aligned}
 P' = & \\
 & \times \left\{ \left( \frac{12.85}{100} \times \frac{12.85}{12.85} \right) \times \frac{12.85}{12.85} \right. \\
 & + \left( \frac{29.54}{100} \times \frac{29.54}{29.54} + \frac{27.52}{100} \times \frac{27.52}{27.52} + \frac{24.18}{100} \times \frac{24.18}{24.18} \right) \times \frac{81.24}{29.54+27.52+24.18} \\
 & + \left( \frac{5.91}{100} \times \frac{5.91}{5.91} \right) \times \frac{5.91}{5.91} \\
 & \left. + \frac{100-12.85-81.24-5.91}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

|    |               |                     |       |
|----|---------------|---------------------|-------|
| B- | 2号明細書(施工P-03) | 積算単位:m <sup>2</sup> | 標準単価: |
|    | 不陸整正／無し       |                     |       |
|    | 補足材料の有無:無し    |                     |       |

|      | 名 称                   | 規 格 | 単 位 | 構 成 比 | 単 価 (東京) | 単 価 | 摘 要 |
|------|-----------------------|-----|-----|-------|----------|-----|-----|
| 機械 K |                       |     |     | 21.58 |          |     |     |
| K 1  | モーター 土工用 排対型(2014年規制) |     | 供/日 | 17.28 |          |     |     |
| K 2  | ローザ賃料/マカラム            |     | 日   | 2.16  |          |     |     |
| K 3  | タイヤロー賃料               |     | 日   | 2.14  |          |     |     |
| K 4  |                       |     |     |       |          |     |     |
| K 5  |                       |     |     |       |          |     |     |
| 労務 R |                       |     |     | 71.86 |          |     |     |
| R 1  | 運転手(特殊)               |     | 人   | 35.31 |          |     |     |
| R 2  | 普通作業員                 |     | 人   | 14.55 |          |     |     |
| R 3  | 特殊作業員                 |     | 人   | 11.35 |          |     |     |
| R 4  | 土木一般世話役               |     | 人   | 10.65 |          |     |     |
| R 5  |                       |     |     |       |          |     |     |
| 材料 Z |                       |     |     | 6.56  |          |     |     |
| Z 1  | 軽油                    |     | L   | 6.56  |          |     |     |
| Z 2  |                       |     |     |       |          |     |     |
| Z 3  |                       |     |     |       |          |     |     |
| Z 4  |                       |     |     |       |          |     |     |
| Z 5  |                       |     |     |       |          |     |     |
| 市場 S |                       |     |     |       |          |     |     |

$$\begin{aligned}
 P' = & \times \left\{ \left( \frac{17.28}{100} \times \frac{17.28}{17.28+2.16+2.14} + \frac{2.16}{100} \times \frac{2.16}{17.28+2.16+2.14} + \frac{2.14}{100} \times \frac{2.14}{17.28+2.16+2.14} \right) \times \frac{21.58}{17.28+2.16+2.14} \right. \\
 & + \left( \frac{35.31}{100} \times \frac{35.31}{35.31+14.55+11.35+10.65} + \frac{14.55}{100} \times \frac{14.55}{35.31+14.55+11.35+10.65} + \frac{11.35}{100} \times \frac{11.35}{35.31+14.55+11.35+10.65} + \frac{10.65}{100} \times \frac{10.65}{35.31+14.55+11.35+10.65} \right) \times \frac{71.86}{35.31+14.55+11.35+10.65} \\
 & + \left( \frac{6.56}{100} \times \frac{6.56}{6.56} \right) \times \frac{6.56}{6.56} \\
 & \left. + \frac{100-21.58-71.86-6.56}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

|    |                                  |                     |       |
|----|----------------------------------|---------------------|-------|
| B- | 2号明細書(施工P-04)                    | 積算単位:m <sup>2</sup> | 標準単価: |
|    | 不陸整正／有り、28mm以上34mm未満             |                     |       |
|    | 補足材料の有無:有り、補足材料平均厚さ:28mm以上34mm未満 |                     |       |

| 名  | 称   | 規    | 格     | 単   | 位            | 構   | 成          | 比     | 単  | 価     | (東京) | 単 | 価 | 摘 | 要 |
|----|-----|------|-------|-----|--------------|-----|------------|-------|----|-------|------|---|---|---|---|
| 機械 | K   |      |       |     |              |     |            | 16.98 |    |       |      |   |   |   |   |
|    | K 1 | モーター | レター   | 土工用 | 排対型(2014年規制) | 供/日 |            | 13.60 |    |       |      |   |   |   |   |
|    | K 2 | ロー   | ウ     | 賃料  | ／マカ          | 日   |            | 1.70  |    |       |      |   |   |   |   |
|    | K 3 | タイヤ  | ロー    | 賃料  |              | 日   |            | 1.68  |    |       |      |   |   |   |   |
|    | K 4 |      |       |     |              |     |            |       |    |       |      |   |   |   |   |
|    | K 5 |      |       |     |              |     |            |       |    |       |      |   |   |   |   |
| 労務 | R   |      |       |     |              |     |            | 56.56 |    |       |      |   |   |   |   |
|    | R 1 | 運転手  | (特殊)  |     |              | 人   |            | 27.80 |    |       |      |   |   |   |   |
|    | R 2 | 普通   | 作業員   |     |              | 人   |            | 11.45 |    |       |      |   |   |   |   |
|    | R 3 | 特殊   | 作業員   |     |              | 人   |            | 8.93  |    |       |      |   |   |   |   |
|    | R 4 | 土木   | 一般世話役 |     |              | 人   |            | 8.38  |    |       |      |   |   |   |   |
|    | R 5 |      |       |     |              |     |            |       |    |       |      |   |   |   |   |
| 材料 | Z   |      |       |     |              |     |            | 26.46 |    |       |      |   |   |   |   |
|    | Z 1 | 再生   | 粒度調整  | 碎石  | 10t          | トン  | 現場渡し／RM-30 | 1区    | m3 | 21.30 |      |   |   |   |   |
|    | Z 2 | 軽油   |       |     |              | L   |            | 5.16  |    |       |      |   |   |   |   |
|    | Z 3 |      |       |     |              |     |            |       |    |       |      |   |   |   |   |
|    | Z 4 |      |       |     |              |     |            |       |    |       |      |   |   |   |   |
|    | Z 5 |      |       |     |              |     |            |       |    |       |      |   |   |   |   |
| 市場 | S   |      |       |     |              |     |            |       |    |       |      |   |   |   |   |

$$\begin{aligned}
 P' = & \times \left\{ \left( \frac{13.60}{100} \times \frac{16.98}{13.60+1.70+1.68} + \frac{1.70}{100} \times \frac{16.98}{13.60+1.70+1.68} + \frac{1.68}{100} \times \frac{16.98}{13.60+1.70+1.68} \right) \right. \\
 & + \left( \frac{27.80}{100} \times \frac{56.56}{27.80+11.45+8.93+8.38} + \frac{11.45}{100} \times \frac{56.56}{27.80+11.45+8.93+8.38} + \frac{8.93}{100} \times \frac{56.56}{27.80+11.45+8.93+8.38} + \frac{8.38}{100} \times \frac{56.56}{27.80+11.45+8.93+8.38} \right) \\
 & + \left( \frac{21.30}{100} \times \frac{26.46}{21.30+5.16} + \frac{5.16}{100} \times \frac{26.46}{21.30+5.16} \right) \times \frac{26.46}{21.30+5.16} \\
 & \left. + \frac{100-16.98-56.56-26.46}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

|    |  |                      |            |
|----|--|----------------------|------------|
| B- | 2号明細書(施工P-05)  | 積算単位: m <sup>2</sup> | 標準単価:      |
|    | 表層(歩道部) / 1.4m以上、実数入力、再生密粒度アスコン(13)、プライムコート                          |                      | 入力数量: 40mm |
|    | 平均幅員: 1.4m以上、1層当り平均仕上り厚: 実数入力、材料: 再生密粒度アスコン(13)、瀝青材料種類: プライムコート PK-3 |                      |            |

| 名  | 称   | 規            | 格                | 単 | 位   | 構 | 成 | 比     | 単 | 価 | (東京) | 単 | 価 | 摘 | 要 |
|----|-----|--------------|------------------|---|-----|---|---|-------|---|---|------|---|---|---|---|
| 機械 | K   |              |                  |   |     |   |   | 2.61  |   |   |      |   |   |   |   |
|    | K 1 | アスファルトフィニッシャ | クローラ型            |   | 供/日 |   |   | 1.95  |   |   |      |   |   |   |   |
|    | K 2 | 振動ロー質料       | ／搭乗式 コンパインド型     |   | 日   |   |   | 0.38  |   |   |      |   |   |   |   |
|    | K 3 |              |                  |   |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|    | K 4 |              |                  |   |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|    | K 5 |              |                  |   |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 労務 | R   |              |                  |   |     |   |   | 24.46 |   |   |      |   |   |   |   |
|    | R 1 | 普通作業員        |                  |   | 人   |   |   | 9.24  |   |   |      |   |   |   |   |
|    | R 2 | 特殊作業員        |                  |   | 人   |   |   | 6.17  |   |   |      |   |   |   |   |
|    | R 3 | 運転手(特殊)      |                  |   | 人   |   |   | 4.19  |   |   |      |   |   |   |   |
|    | R 4 | 土木一般世話役      |                  |   | 人   |   |   | 2.24  |   |   |      |   |   |   |   |
|    | R 5 |              |                  |   |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 材料 | Z   |              |                  |   |     |   |   | 72.93 |   |   |      |   |   |   |   |
|    | Z 1 | アスファルト合材     | ／再生密粒度アスコン(13)   |   | t   |   |   | 63.63 |   |   |      |   |   |   |   |
|    | Z 2 | アスファルト乳剤     | ／PK-3 (プライムコート用) |   | L   |   |   | 8.87  |   |   |      |   |   |   |   |
|    | Z 3 | 軽油           |                  |   | L   |   |   | 0.39  |   |   |      |   |   |   |   |
|    | Z 4 |              |                  |   |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|    | Z 5 |              |                  |   |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 市場 | S   |              |                  |   |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left( \frac{1.95}{100} \times \frac{2.61}{1.95+0.38} + \frac{0.38}{100} \times \frac{2.61}{1.95+0.38} \right) \times \frac{2.61}{1.95+0.38} \right. \\
 & + \left( \frac{9.24}{100} \times \frac{24.46}{9.24+6.17+4.19+2.24} + \frac{6.17}{100} \times \frac{24.46}{9.24+6.17+4.19+2.24} \right. \\
 & + \left. \left. \left( \frac{4.19}{100} \times \frac{24.46}{9.24+6.17+4.19+2.24} + \frac{2.24}{100} \times \frac{24.46}{9.24+6.17+4.19+2.24} \right) \times \frac{24.46}{9.24+6.17+4.19+2.24} \right) \right. \\
 & + \left( \frac{63.63}{100} \times \frac{72.93}{63.63+8.87+0.39} + \frac{8.87}{100} \times \frac{72.93}{63.63+8.87+0.39} \right. \\
 & + \left. \left. \left( \frac{0.39}{100} \times \frac{72.93}{63.63+8.87+0.39} \right) \times \frac{72.93}{63.63+8.87+0.39} \right) \right. \\
 & \left. + \frac{100-2.61-24.46-72.93}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 3号

## 安全費 1式当たり明細書

| 名 称      | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員B |     | 人   | 13  |     |     |     |
| 計        |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |     |     |     |     |

| C- 1号                        |                        | 切削オーバーレイ工(即日一層舗設) 100m <sup>2</sup> 当たり単価表 |        |     |     | 段差すりつけなし、切削深7cm以下、<br>t=5cm |  |
|------------------------------|------------------------|--|--------|-----|-----|-----------------------------|--|
| 名 称                          | 規 格                    | 単 位  | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                         |  |
| 土木一般世話役                      |                        | 人  | 0.137  |     |     |                             |  |
| 特殊作業員                        |                        | 人  | 0.41   |     |     |                             |  |
| 普通作業員                        |                        | 人  | 0.683  |     |     |                             |  |
| アスファルト合材                     | 再生密粒度アスコン(13)          | t  | 12.573 |     |     |                             |  |
| アスファルト乳剤                     | PK-4 (タックコート用)         | L  | 43     |     |     |                             |  |
| 路面切削機運転費 (一層舗設、7cm以下)        | ホイル式、廃材積込装置付、排出ガス対策    | 日  | 0.137  |     |     | F- 1号運転費                    |  |
| 路面清掃車運転費 (一層舗設、7cm以下)        | ブラシ・四輪式、路面切削工事用        | 日  | 0.137  |     |     | F- 2号運転費                    |  |
| アスファルトフィニッシュ運転費 (一層舗設、7cm以下) | ホイル型、排対型(2014年規制)      | 日  | 0.137  |     |     | F- 3号運転費                    |  |
| ロードロー運転費 (一層舗設、7cm以下)        | マカダム・超低騒音型、排対型         | 日  | 0.137  |     |     | F- 4号運転費                    |  |
| タイヤロー運転費 (一層舗設、7cm以下)        | 普通型・超低騒音型、排対型(2014年規制) | 日  | 0.137  |     |     | F- 5号運転費                    |  |
| 諸雑費                          |                        | 式  | 1      |     |     |                             |  |
| 計                            |                        |  |        |     |     |                             |  |
| 1 m <sup>2</sup> 当たり         |                        |  |        |     |     |                             |  |

C- 2号

## Asくず処分工 1m3当たり単価表

[illegible]

|    |                          |         |       |
|----|--------------------------|---------|-------|
| C- | 2号単価表(施工P-01)            | 積算単位:m3 | 標準単価: |
|    | 殻運搬(路面切削)／無し、1.0km以下     |         |       |
|    | DID区間の有無:無し、運搬距離:1.0km以下 |         |       |

|     | 名       | 称           | ／ | 規 | 格 | 単   | 位 | 構 | 成 | 比     | 単 | 価 | (東京) | 単 | 価 | 摘 | 要 |
|-----|---------|-------------|---|---|---|-----|---|---|---|-------|---|---|------|---|---|---|---|
| 機械K |         |             |   |   |   |     |   |   |   | 40.84 |   |   |      |   |   |   |   |
| K 1 | ダンプトラック | オンロード・ディーゼル |   |   |   | 供/日 |   |   |   | 40.84 |   |   |      |   |   |   |   |
| K 2 |         |             |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| K 3 |         |             |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| K 4 |         |             |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| K 5 |         |             |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 労務R |         |             |   |   |   |     |   |   |   | 45.78 |   |   |      |   |   |   |   |
| R 1 | 運転手(一般) |             |   |   |   | 人   |   |   |   | 45.78 |   |   |      |   |   |   |   |
| R 2 |         |             |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| R 3 |         |             |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| R 4 |         |             |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| R 5 |         |             |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 材料Z |         |             |   |   |   |     |   |   |   | 13.38 |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 1 | 軽油      |             |   |   |   | L   |   |   |   | 13.38 |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 2 |         |             |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 3 |         |             |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 4 |         |             |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| Z 5 |         |             |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 市場S |         |             |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |

$$\begin{aligned}
 P' = & \\
 & \times \left\{ \left( \frac{40.84}{100} \times \text{-----} \right) \times \text{-----} \frac{40.84}{40.84} \right. \\
 & + \left( \frac{45.78}{100} \times \text{-----} \right) \times \text{-----} \frac{45.78}{45.78} \\
 & + \left( \frac{13.38}{100} \times \text{-----} \right) \times \text{-----} \frac{13.38}{13.38} \\
 & \left. + \text{-----} \frac{100-40.84-45.78-13.38}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$



| C- 3号                    |   | 舗装版のみの打換工（バック杓直接掘削積込 100㎡当たり単価表 |   |   |   | As1層目（DC=5cm）、As2層目（DC2=0cm）、As3層目（DC3=0cm） |   |   |   |   |   |    |        |
|--------------------------|---|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--------|
| 名                        | 称 | 規                               | 格 | 単 | 位 | 数   | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘  | 要      |
| 土木一般世話役                  |   |                                 |   | 人 |   | 0.297                                       |   |   |   |   |   |    |        |
| 特殊作業員                    |   |                                 |   | 人 |   | 0.891                                       |   |   |   |   |   |    |        |
| 普通作業員                    |   |                                 |   | 人 |   | 1.188                                       |   |   |   |   |   |    |        |
| アスファルト合材                 |   | 再生密粒度アスコン(13)                   |   | t |   | 12.573                                      |   |   |   |   |   |    |        |
| バック杓運転費(舗装版打換用)          |   | ｸﾎｰﾗ型 標準型・超低騒音型排                |   | 日 |   | 0.769                                       |   |   |   |   |   | F- | 6号運転費  |
| 小型バック杓(ｸﾎｰﾗ型)運転費(舗装版打換用) |   | 標準型・超低騒音型                       |   | 日 |   | 0.304                                       |   |   |   |   |   | F- | 7号運転費  |
| ﾀｲﾔﾎｰﾗ運転費(舗装版打換用)        |   | 普通型・低騒音型排出ｶﾞｽ対策型                |   | 日 |   | 0.327                                       |   |   |   |   |   | F- | 8号運転費  |
| 振動ﾎｰﾗ運転費(舗装用)(舗装版打換用)    |   | 搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式・低騒音型 排出ｶﾞｽ対        |   | 日 |   | 0.333                                       |   |   |   |   |   | F- | 9号運転費  |
| アスファルトフィニッシャ運転費(舗装版打換用)  |   | ﾎｲｰﾙ型 排出ｶﾞｽ対策型                  |   | 日 |   | 0.333                                       |   |   |   |   |   | F- | 10号運転費 |
| 諸雑費                      |   |                                 |   | 式 |   | 1   |   |   |   |   |   |    |        |
| 計                        |   |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |
| 1 ㎡当たり                   |   |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |
|                          |   |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |

C- 4号

As殻処分工 1m3当たり単価表

[illegible]

|  |         |       |
|--|---------|-------|
| C- 4号単価表(施工P-01)   | 積算単位:m3 | 標準単価: |
| 殻運搬／舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)、無し、1.<br>殻発生作業: 舗装版破碎、積込工法区分: 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)、DID区間の有無: 無し、運搬距離: 1.5km以下 |         |       |

| 名  | 称   | 規       | 格           | 単 | 位   | 構 | 成 | 比     | 単 | 価 | (東京) | 単 | 価 | 摘 | 要 |
|----|-----|---------|-------------|---|-----|---|---|-------|---|---|------|---|---|---|---|
| 機械 | K   |         |             |   |     |   |   | 44.05 |   |   |      |   |   |   |   |
|    | K 1 | タンクトラック | オンロード・ディーゼル |   | 供/日 |   |   | 44.05 |   |   |      |   |   |   |   |
|    | K 2 |         |             |   |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|    | K 3 |         |             |   |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|    | K 4 |         |             |   |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|    | K 5 |         |             |   |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 労務 | R   |         |             |   |     |   |   | 39.87 |   |   |      |   |   |   |   |
|    | R 1 | 運転手(一般) |             |   | 人   |   |   | 39.87 |   |   |      |   |   |   |   |
|    | R 2 |         |             |   |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|    | R 3 |         |             |   |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|    | R 4 |         |             |   |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|    | R 5 |         |             |   |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 材料 | Z   |         |             |   |     |   |   | 16.08 |   |   |      |   |   |   |   |
|    | Z 1 | 軽油      |             |   | L   |   |   | 16.08 |   |   |      |   |   |   |   |
|    | Z 2 |         |             |   |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|    | Z 3 |         |             |   |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|    | Z 4 |         |             |   |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
|    | Z 5 |         |             |   |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |
| 市場 | S   |         |             |   |     |   |   |       |   |   |      |   |   |   |   |

$$\begin{aligned}
 P' = & \\
 & \times \left\{ \left( \frac{44.05}{100} \times \frac{44.05}{44.05} \right) \times \frac{44.05}{44.05} \right. \\
 & + \left( \frac{39.87}{100} \times \frac{39.87}{39.87} \right) \times \frac{39.87}{39.87} \\
 & + \left( \frac{16.08}{100} \times \frac{16.08}{16.08} \right) \times \frac{16.08}{16.08} \\
 & \left. + \frac{100-44.05-39.87-16.08}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

C- 5号

## 区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 1,000m当たり単価表

実線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間

| 名 称            | 規 格                 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|---------------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 区画線工 昼間 除豪雪地   | 溶融式(手動) 実線 15cm 制約無 | m   | 1,000 |     |     |     |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ 15~18 白    | kg  | 570   |     |     |     |
| ガラスビーズ         | 0.106~0.850mm       | kg  | 25    |     |     |     |
| 接着用プライマー       | 区画線用                | kg  | 25    |     |     |     |
| 軽油             |                     | L   | 40    |     |     |     |
| 諸雑費            |                     | 式   | 1     |     |     |     |
| 計              |                     |     |       |     |     |     |
| 1 m当たり         |                     |     |       |     |     |     |
|                |                     |     |       |     |     |     |
|                |                     |     |       |     |     |     |
|                |                     |     |       |     |     |     |
|                |                     |     |       |     |     |     |
|                |                     |     |       |     |     |     |
|                |                     |     |       |     |     |     |

C- 6号

## 区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 1,000m当たり単価表

破線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間

| 名 称            | 規 格                 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|---------------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 区画線工 昼間 除豪雪地   | 溶融式(手動) 破線 15cm 制約無 | m   | 1,000 |     |     |     |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ 15~18 白    | kg  | 570   |     |     |     |
| ガラスビーズ         | 0.106~0.850mm       | kg  | 25    |     |     |     |
| 接着用プライマー       | 区画線用                | kg  | 25    |     |     |     |
| 軽油             |                     | L   | 44    |     |     |     |
| 諸雑費            |                     | 式   | 1     |     |     |     |
| 計              |                     |     |       |     |     |     |
| 1 m当たり         |                     |     |       |     |     |     |
|                |                     |     |       |     |     |     |
|                |                     |     |       |     |     |     |
|                |                     |     |       |     |     |     |
|                |                     |     |       |     |     |     |
|                |                     |     |       |     |     |     |
|                |                     |     |       |     |     |     |

C- 7号

## 区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無 1,000m当たり単価表

実線 30cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間

| 名 称            | 規 格                 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|---------------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 区画線工 昼間 除豪雪地   | 溶融式(手動) 実線 30cm 制約無 | m   | 1,000 |     |     |     |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ 15~18 白    | kg  | 1,130 |     |     |     |
| ガラスビーズ         | 0.106~0.850mm       | kg  | 50    |     |     |     |
| 接着用プライマー       | 区画線用                | kg  | 50    |     |     |     |
| 軽油             |                     | L   | 65    |     |     |     |
| 諸雑費            |                     | 式   | 1     |     |     |     |
| 計              |                     |     |       |     |     |     |
| 1 m当たり         |                     |     |       |     |     |     |
|                |                     |     |       |     |     |     |
|                |                     |     |       |     |     |     |
|                |                     |     |       |     |     |     |
|                |                     |     |       |     |     |     |
|                |                     |     |       |     |     |     |
|                |                     |     |       |     |     |     |

| C- 8号 区画線工（黄） 溶融式（手動） 昼間 豪雪 1,000m当たり単価表 |                            |     |       |     |     |     | 矢印・記号・文字15cm換算 制約無<br>，排水性舗装でない，供用区間 |
|--|----------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| 名 称                                      | 規 格                        | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |                                      |
| 区画線工 昼間 除豪雪地                             | 溶融式（手動）矢印記号文字15cm換算<br>制約無 | m   | 1,000 |     |     |     |                                      |
| トラフィックペイント 溶融型                           | 3種1号 ビーズ 15～18 黄 鉛・フリー     | kg  | 570   |     |     |     |                                      |
| ガラスビーズ                                   | 0.106～0.850mm              | kg  | 25    |     |     |     |                                      |
| 接着用プライマー                                 | 区画線用                       | kg  | 25    |     |     |     |                                      |
| 軽油                                       |                            | L   | 100   |     |     |     |                                      |
| 諸雑費                                      |                            | 式   | 1     |     |     |     |                                      |
| 計  |                            |     |       |     |     |     |                                      |
| 1 m当たり                                   |                            |     |       |     |     |     |                                      |
|  |                            |     |       |     |     |     |                                      |
|  |                            |     |       |     |     |     |                                      |
|  |                            |     |       |     |     |     |                                      |
|  |                            |     |       |     |     |     |                                      |
|  |                            |     |       |     |     |     |                                      |
|  |                            |     |       |     |     |     |                                      |

| <div>C- 9号</div> <div>区画線工（白） 溶融式（手動） 昼間 豪雪</div> <div>1,000m当たり単価表</div> <div>矢印・記号・文字15cm換算 制約無<br/>，排水性舗装でない，供用区間</div> |                            |     |       |     |     |     |
|--|----------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 名 称  | 規 格                        | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 区画線工 昼間 除豪雪地   | 溶融式（手動）矢印記号文字15cm換算<br>制約無 | m   | 1,000 |     |     |     |
| トラフィックペイント 溶融型   | 3種1号 ビース 15～18 白           | kg  | 570   |     |     |     |
| ガラスビース   | 0.106～0.850mm              | kg  | 25    |     |     |     |
| 接着用プライマー   | 区画線用                       | kg  | 25    |     |     |     |
| 軽油   |                            | L   | 100   |     |     |     |
| 諸雑費  |                            | 式   | 1     |     |     |     |
| 計  |                            |     |       |     |     |     |
| 1 m当たり   |                            |     |       |     |     |     |
|  |                            |     |       |     |     |     |
|  |                            |     |       |     |     |     |
|  |                            |     |       |     |     |     |
|  |                            |     |       |     |     |     |
|  |                            |     |       |     |     |     |
|  |                            |     |       |     |     |     |



C- 10号

路面切削機運搬 1台当たり単価表

木・ル式・廃材積込装置付2.0m、L=7.1km, 片道

[illegible]

[illegible]







[illegible]









F- 9号

振動ロー運転費(舗装用)(舗装版打換用) 1日当たり運転費

搭乘・コンパクト式・低騒音型 排出ガス対策型

[illegible]

[illegible]

[illegible]

昼 間

[illegible]

車道部舗装切削オーバーレイ工面積求積表 (舗装面積求積図より)

|     |    | a=    | b=    | c=    | s=    | T=     |
|-----|----|-------|-------|-------|-------|--------|
|     | 1  | 3.20  | 20.00 | 20.25 | 21.73 | 32.11  |
|     | 2  | 20.25 | 20.00 | 3.20  | 21.73 | 32.11  |
|     | 3  | 3.20  | 20.00 | 20.25 | 21.73 | 32.11  |
|     | 4  | 20.25 | 20.00 | 3.00  | 21.63 | 30.11  |
|     | 5  | 3.00  | 20.00 | 20.25 | 21.63 | 30.11  |
|     | 6  | 20.25 | 20.00 | 3.05  | 21.65 | 30.50  |
|     | 7  | 3.05  | 20.00 | 20.25 | 21.65 | 30.50  |
|     | 8  | 20.25 | 20.00 | 3.00  | 21.63 | 30.11  |
|     | 9  | 3.00  | 20.00 | 20.25 | 21.63 | 30.11  |
|     | 10 | 20.25 | 20.00 | 3.05  | 21.65 | 30.50  |
|     | 11 | 3.05  | 20.00 | 20.25 | 21.65 | 30.50  |
|     | 12 | 20.25 | 20.00 | 2.95  | 21.60 | 29.50  |
|     | 13 | 2.95  | 24.50 | 24.75 | 26.10 | 36.13  |
|     | 14 | 24.75 | 24.50 | 2.85  | 26.05 | 34.90  |
|     | 15 | 11.30 | 3.05  | 11.65 | 13.00 | 17.23  |
|     | 16 | 11.65 | 11.30 | 3.10  | 13.03 | 17.58  |
|     | 17 | 0.90  | 2.00  | 2.15  | 2.53  | 0.91   |
|     | 18 | 2.15  | 2.00  | 0.90  | 2.53  | 0.91   |
|     |    |       |       |       |       |        |
|     |    |       |       |       |       |        |
|     |    |       |       |       |       |        |
| 合 計 |    |       |       |       |       | 475.93 |

車道部舗装取壊し及び復旧面積求積表（舗装面積求積図より）

|     |    | a=    | b=    | c=    | s=    | T=     |
|-----|----|-------|-------|-------|-------|--------|
|     | 19 | 1.95  | 0.90  | 2.15  | 2.50  | 0.88   |
|     | 20 | 2.15  | 1.95  | 0.90  | 2.50  | 0.88   |
|     | 21 | 5.40  | 6.25  | 8.10  | 9.88  | 16.91  |
|     | 22 | 8.10  | 10.55 | 6.35  | 12.50 | 25.68  |
|     | 23 | 6.35  | 4.30  | 5.40  | 8.03  | 11.50  |
|     | 24 | 4.45  | 4.60  | 5.20  | 7.13  | 9.66   |
|     | 25 | 5.20  | 8.40  | 6.30  | 9.95  | 16.35  |
|     | 26 | 6.30  | 30.70 | 25.50 | 31.25 | 49.66  |
|     | 27 | 25.50 | 24.15 | 1.40  | 25.53 | 5.05   |
|     | 28 | 1.40  | 0.20  | 1.30  | 1.45  | 0.12   |
|     | 29 | 1.35  | 24.15 | 24.20 | 24.85 | 16.30  |
|     | 30 | 24.20 | 24.00 | 4.20  | 26.20 | 50.36  |
|     | 31 | 9.50  | 1.65  | 8.05  | 9.60  | 3.44   |
|     | 32 | 8.05  | 1.75  | 7.25  | 8.53  | 5.96   |
|     | 33 | 7.25  | 20.00 | 25.45 | 26.35 | 53.63  |
|     | 34 | 25.45 | 24.95 | 5.30  | 27.85 | 66.11  |
|     | 35 | 5.30  | 20.00 | 20.75 | 23.03 | 53.11  |
|     | 36 | 20.75 | 20.00 | 5.30  | 23.03 | 53.11  |
|     | 37 | 5.30  | 20.00 | 20.75 | 23.03 | 53.11  |
|     | 38 | 20.75 | 20.00 | 5.30  | 23.03 | 53.11  |
|     | 39 | 5.30  | 20.00 | 20.75 | 23.03 | 53.11  |
|     | 40 | 20.75 | 20.00 | 5.30  | 23.03 | 53.11  |
|     | 41 | 5.30  | 6.50  | 8.50  | 10.15 | 17.22  |
|     | 42 | 8.50  | 6.70  | 5.35  | 10.28 | 17.97  |
|     |    |       |       |       |       |        |
|     |    |       |       |       |       |        |
|     |    |       |       |       |       |        |
|     |    |       |       |       |       |        |
|     |    |       |       |       |       |        |
|     |    |       |       |       |       |        |
|     |    |       |       |       |       |        |
| 合 計 |    |       |       |       |       | 686.34 |

仮復旧＝ 112.80

# 歩道部舗装面積求積表(図面より)取壊し及び復旧

|     |   | a=   | b=   | c=   | s=   | T=    |
|-----|---|------|------|------|------|-------|
|     | 1 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.05 | 1.60  |
|     | 2 | 2.50 | 2.00 | 1.60 | 3.05 | 1.60  |
|     | 3 | 1.90 | 1.50 | 2.35 | 2.88 | 1.44  |
|     | 4 | 2.35 | 1.50 | 1.90 | 2.88 | 1.44  |
|     | 5 | 0.45 | 3.10 | 3.15 | 3.35 | 0.70  |
|     | 6 | 3.15 | 3.10 | 0.45 | 3.35 | 0.70  |
|     | 7 | 3.00 | 0.90 | 3.10 | 3.50 | 1.35  |
|     | 8 | 3.10 | 3.00 | 0.90 | 3.50 | 1.35  |
|     |   |      |      |      |      |       |
|     |   |      |      |      |      |       |
|     |   |      |      |      |      |       |
|     |   |      |      |      |      |       |
|     |   |      |      |      |      |       |
|     |   |      |      |      |      |       |
|     |   |      |      |      |      |       |
|     |   |      |      |      |      |       |
|     |   |      |      |      |      |       |
|     |   |      |      |      |      |       |
|     |   |      |      |      |      |       |
|     |   |      |      |      |      |       |
|     |   |      |      |      |      |       |
|     |   |      |      |      |      |       |
|     |   |      |      |      |      |       |
|     |   |      |      |      |      |       |
|     |   |      |      |      |      |       |
|     |   |      |      |      |      |       |
|     |   |      |      |      |      |       |
|     |   |      |      |      |      |       |
|     |   |      |      |      |      |       |
|     |   |      |      |      |      |       |
|     |   |      |      |      |      |       |
|     |   |      |      |      |      |       |
|     |   |      |      |      |      |       |
|     |   |      |      |      |      |       |
| 小 計 |   |      |      |      |      | 10.18 |

仮復旧＝ 3.40

# 車道部As切削オーバーレイ工面積求積表(舗装面積求積図より)

| 車道部         | 舗装厚 | ①                 | マンホール控除 | ②                 | ③            | ④       | 不陸整正工<br>③－④      | 不陸整正工             |
|-------------|-----|-------------------|---------|-------------------|--------------|---------|-------------------|-------------------|
|             |     | 求積                |         | 控除面積              | 復旧面積         | 仮復旧済み面積 | 補足材t=3cm          | 補足材なし             |
|             |     | (m <sup>2</sup> ) |         | (m <sup>2</sup> ) | ((①－②)t=5cm) | t=3cm   | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) |
| 復旧工(オーバーレイ) | 5   | 475.93            |         | 0.00              | 475.93       |         |                   |                   |

| 車道部   | 舗装厚 | As切斷工    |      |      |      |      |      | 合計       |
|-------|-----|----------|------|------|------|------|------|----------|
|       |     | t=15cm以下 |      |      |      |      |      | t=15cm以下 |
|       |     | (m)      |      |      |      |      |      | (m)      |
| 取り壊し工 | 5   | 3.20     | 2.85 | 3.05 | 3.10 | 0.90 | 0.90 | 14.00    |
|       |     |          |      |      |      |      |      |          |

| 車道部   | 舗装厚(平均) | Asくず処分工           |      |  |                   |     |  | 合計                |
|-------|---------|-------------------|------|--|-------------------|-----|--|-------------------|
|       |         | t=5cm             |      |  | t=5cm             |     |  |                   |
|       |         | (m <sup>2</sup> ) |      |  | (m <sup>3</sup> ) |     |  | (m <sup>3</sup> ) |
| 取り壊し工 | 5       | 475.93            | 0.00 |  | 23.8              | 0.0 |  | 23.8              |



## 車道部舗装取壊し及び復旧面積求積表 (舗装面積求積図より)

| 車道部 | 舗装厚  | ①                 | マンホール控除 | ②                 | ③            | ④                 | 不陸整正工<br>③－④ | 不陸整正工  |
|-----|------|-------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------|
|     |      | 求積                |         | 控除面積              | 復旧面積         | 仮復旧済み面積           | ③－④          |        |
|     |      | (m <sup>2</sup> ) |         | (m <sup>2</sup> ) | ((①－②)t=5cm) | t=3cm             | 補足材t=3cm     | 補足材なし  |
|     | (cm) | (m <sup>2</sup> ) | 基       |                   |              | (m <sup>2</sup> ) |              |        |
| 復旧工 | 5    | 686.34            |         | 0.00              | 686.34       | 112.80            | 573.54       | 112.80 |

| 車道部   | 舗装厚 | As切断工    |      |      |  |  |  | 合計       |
|-------|-----|----------|------|------|--|--|--|----------|
|       |     | t=15cm以下 |      |      |  |  |  | t=15cm以下 |
|       |     | (cm)     | (m)  |      |  |  |  | (m)      |
| 取り壊し工 | 5   | 10.55    | 4.20 | 5.35 |  |  |  | 20.10    |
|       |     |          |      |      |  |  |  |          |

| 車道部   | 舗装厚(平均) | As殻処分工            |        |  |                   |       |  | 合計                |
|-------|---------|-------------------|--------|--|-------------------|-------|--|-------------------|
|       |         | t=5cm             | t=3cm  |  | t=5cm             | t=3cm |  |                   |
|       | (cm)    | (m <sup>2</sup> ) |        |  | (m <sup>3</sup> ) |       |  | (m <sup>3</sup> ) |
| 取り壊し工 | 5       | 573.54            | 112.80 |  | 28.7              | 3.4   |  | 32.1              |

## 区画線工数量計算(区画線平面図より)

| 規格                | 名称    | 数量   | 延長(m)  | 適用      |
|-------------------|-------|------|--------|---------|
| 実線 W=15cm         | 外側線   | 1.00 | 124.50 |         |
| 破線 W=15cm         | 中央線   | 1.00 | 75.00  | オーバーレイ部 |
| 破線 W=30cm         | 誘導線   | 1.00 | 3.00   | オーバーレイ部 |
| 矢印・記号・文字・黄・W=15cm | 消火栓標示 | 1.00 | 2.40   | オーバーレイ部 |
| 矢印・記号・文字・白・W=15cm | 交差点標示 | 1.00 | 20.40  | 打換え部    |

歩道部舗装取り壊し及び復旧面積求積表(舗装面積求積図より)

| 歩道部 | 舗装厚  | ①                 | ②     | ③       | 不陸整正工<br>②－③ | 不陸整正工 |
|-----|------|-------------------|-------|---------|--------------|-------|
|     |      | 求積                | 復旧面積  | 仮復旧済み面積 |              |       |
|     |      |                   | t=4cm | t=3cm   | 補足材t=3cm     | 補足材なし |
|     | (cm) | (m <sup>2</sup> ) |       |         |              |       |
| 復旧工 | 4    | 10.18             | 10.18 | 3.40    | 6.78         | 3.40  |

| 歩道部   | 舗装厚(平均)<br>(cm) | As切断工    |       |      |  |  |  | 合計       |
|-------|-----------------|----------|-------|------|--|--|--|----------|
|       |                 | t=15cm以下 |       |      |  |  |  | t=15cm以下 |
|       |                 | (m)      |       |      |  |  |  | (m)      |
| 取り壊し工 | 4               | 3.65     | 14.30 | 2.25 |  |  |  | 20.20    |
|       |                 |          |       |      |  |  |  |          |

| 歩道路   | 舗装厚<br>(cm) | 舗装版破碎工            |       |      | As殻処分工            |       |     |
|-------|-------------|-------------------|-------|------|-------------------|-------|-----|
|       |             | t=4cm             | t=3cm | 合計   | t=4cm             | t=3cm | 合計  |
|       |             | (m <sup>2</sup> ) |       |      | (m <sup>3</sup> ) |       |     |
| 取り壊し工 | 4           | 6.78              | 3.40  | 10.2 | 0.3               | 0.1   | 0.4 |

# 工 期 算 定 表

# 舗 装 ( 昼 間 )

| 工 種 | 種 別       | 作 業 量 |                | 日 当 り<br>作 業 量 |                | 作 業 日 数 ( 日 ) |           |           |                           |
|-----|-----------|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|-----------|---------------------------|
|     |           |       |                |                |                | 実働<br>日数      | 保安員<br>人数 | 不稼働<br>日数 | 備 考                       |
| 車 道 |           |       |                |                |                |               |           |           |                           |
|     | 舗装版切断     | 14    | m              | 203            | m              | 0.1           | 2         |           | 15cm以下                    |
|     | 切削オーバーレイ工 | 476   | m <sup>2</sup> | 732            | m <sup>2</sup> | 0.7           | 4         |           |                           |
|     | 舗装版打換え工   | 686   | m <sup>2</sup> | 360            | m <sup>2</sup> | 1.9           | 4         |           | 施工量1,000m <sup>2</sup> 未満 |
|     | 区画線工      | 125   | m <sup>2</sup> | 1000           | m <sup>2</sup> | 0.1           | 2         |           | 実線 W=15cm                 |
|     | 区画線工      | 75    | m              | 900            | m              | 0.1           | 2         |           | 破線 W=15cm                 |
|     | 区画線工      | 3     | m <sup>2</sup> | 550            | m <sup>2</sup> | 0.1           | 3         |           | 破線 W=30cm                 |
|     | 区画線工      | 2     | m              | 400            | m              | 0.1           | 2         |           | 矢印・記号・文字・黄・W=15cm         |
|     | 区画線工      | 20    | m              | 400            | m              | 0.1           | 2         |           | 矢印・記号・文字・白・W=15cm         |
|     |           |       |                |                |                |               |           |           |                           |
| 歩 道 |           |       |                |                |                |               |           |           |                           |
|     | 舗装版切断     | 20    | m              | 203            | m              | 0.1           | 2         |           | 15cm以下                    |
|     | 舗装版破碎工    | 10    | m <sup>2</sup> | 35             | m <sup>2</sup> | 0.3           | 2         |           |                           |
|     | 不陸整正工     | 10    | m <sup>2</sup> | 250            | m <sup>2</sup> | 0.1           | 2         |           |                           |
|     | 表層工       | 10    | m <sup>2</sup> | 250            | m <sup>2</sup> | 0.1           | 2         |           |                           |
|     |           |       |                |                |                |               |           |           |                           |
|     |           |       |                |                |                |               |           |           |                           |
|     |           |       |                |                |                |               |           |           |                           |
|     |           |       |                |                |                |               |           |           |                           |
|     |           |       |                |                |                |               |           |           |                           |
|     |           |       |                |                |                |               |           |           |                           |
|     |           |       |                |                |                |               |           |           |                           |
|     |           |       |                |                |                |               |           |           |                           |
|     |           |       |                |                |                |               |           |           |                           |
|     |           |       |                |                |                |               |           |           |                           |
|     |           |       |                |                |                |               |           |           |                           |
|     |           |       |                |                |                |               |           |           |                           |
|     |           |       |                |                |                |               |           |           |                           |
|     |           |       |                |                |                |               |           |           |                           |

|  |     |   |         |     |  |     |       |
|--|-----|---|---------|-----|--|-----|-------|
|  | 合 計 | 1 | 保安員人数1人 | 0.0 |  |     | 0.0人  |
|  |     |   | 保安員人数2人 | 1.1 |  |     | 2.2人  |
|  |     | 1 | 保安員人数3人 | 0.1 |  |     | 0.3人  |
|  |     | 1 | 保安員人数4人 | 2.6 |  |     | 10.4人 |
|  |     |   |         | 3.8 |  | 5.7 | 12.9  |