

工 事 設 計 書

年 度	令和 8年度				工 事 概 要	工事延長 L=412.4m ・管路工（開削）DCIP－GX φ 150mm L=372.1m DCIP－GX φ 75mm L=8.1m HPPE φ 150mm L19.5m HPPE φ 75mm L=5.8m HPPE φ 50mm L=2.0m HIVP φ 75mm L=4.9m ・舗装工 A=2336.0㎡				
	24-R8GH4-0028101									
施 工 場 所	磯城郡三宅町大字 屏風 地内									
工 事 名	屏風配水管改良工事									
内 訳	当 初 設 計						摘 要			
工 事 価 格	円			円						
設 計 金 額	円			円						

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		()	
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
	現場管理費率計算額			式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費等			式	1			
	一般管理費率計算額			式	1			
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

間 接 工 事 明 細 書 (当初)

費 目		計 算 根 拠 式																																							
共通仮設費 (率計算額)	率計算額	＝（対象額－処分費控除額）×（標準率×地域補正）×補正係数 ＝（ ）×（ %× ）×		<table><tr><th>名 称</th><th>金 額</th><th>加</th><th>減</th></tr><tr><td>支管材費</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>給桁等購入費</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>品一般材料費</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>費別途制作の制作費</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>等電力</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>桁等購入費</td><td></td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>鋼橋門扉等工場原価</td><td></td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>現場発生品</td><td></td><td></td><td>○</td></tr></table>		名 称	金 額	加	減	支管材費		○		給桁等購入費				品一般材料費		○		費別途制作の制作費				等電力		○		桁等購入費			○	鋼橋門扉等工場原価			○	現場発生品			○
	名 称	金 額	加	減																																					
	支管材費		○																																						
	給桁等購入費																																								
	品一般材料費		○																																						
費別途制作の制作費																																									
等電力		○																																							
桁等購入費			○																																						
鋼橋門扉等工場原価			○																																						
現場発生品			○																																						
現場環境改善費 (率計算額)	率計算額	＝対象額×（標準率＋補正率）×係数 ＝ ×（ %＋ % ）×		対象表は共通仮設費と同様																																					
	対象額	＝直接工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） －処分費等（直工）＋無償貸付機械等評価額＋加算額－減算額 ＝ －（ ／2 ）＋ －（ ／2 ） － ＋ ＋ －																																							
	処分費控除額	＝ ÷ ＝構成比<>3% ＝ ÷ ＝ % <>3%																																							
現場管理費 (率計算額)	率計算額	＝対象純工事費×（標準率×地域補正＋冬期補正率）×補正係数 ＝ ×（ %× ＋ % ）×		<table><tr><th>名 称</th><th>金 額</th><th>加</th><th>減</th></tr><tr><td>支管材費</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>給桁等購入費</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>品一般材料費</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>費別途制作の制作費</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>等電力</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>桁等購入費</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>鋼橋門扉等工場原価</td><td></td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>現場発生品</td><td></td><td></td><td>○</td></tr></table>		名 称	金 額	加	減	支管材費		○		給桁等購入費		○		品一般材料費		○		費別途制作の制作費				等電力		○		桁等購入費				鋼橋門扉等工場原価			○	現場発生品			○
	名 称	金 額	加	減																																					
	支管材費		○																																						
	給桁等購入費		○																																						
	品一般材料費		○																																						
費別途制作の制作費																																									
等電力		○																																							
桁等購入費																																									
鋼橋門扉等工場原価			○																																						
現場発生品			○																																						
対象純工事費	＝純工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ －（ ／2 ）＋ －（ ／2 ） ＋ － ＋ －																																								
一般管理費 (率計算額)	率計算額	＝対象工事原価×（標準率×前払補正率＋契約保証補正）×係数 ＝ ×（ %× ＋ % ）×		<table><tr><th>名 称</th><th>金 額</th><th>加</th><th>減</th></tr><tr><td>支管材費</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>給桁等購入費</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>品一般材料費</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>費別途制作の制作費</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>等電力</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>桁等購入費</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>鋼橋門扉等工場原価</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>現場発生品</td><td></td><td></td><td>○</td></tr></table>		名 称	金 額	加	減	支管材費				給桁等購入費				品一般材料費				費別途制作の制作費				等電力				桁等購入費				鋼橋門扉等工場原価				現場発生品			○
	名 称	金 額	加	減																																					
	支管材費																																								
	給桁等購入費																																								
	品一般材料費																																								
費別途制作の制作費																																									
等電力																																									
桁等購入費																																									
鋼橋門扉等工場原価																																									
現場発生品			○																																						
対象工事原価	＝工事原価－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ － ＋ －																																								

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工事							()	Y10501//1
	材料費			式	1	()	()	第1号明細表, AZ0502//1
	布設費			式	1			第2号明細表, AZ0504//1
	土工費			式	1			第3号明細表, AZ0503//1
給水工事							()	Y10601//1
	材料費			式	1	()	()	第4号明細表, AZ0602//1
	布設費			式	1			第5号明細表, AZ0604//1
	土工費			式	1			第6号明細表, AZ0503//2
本設工事							()	Y10801//1
	材料費			式	1	()	()	第7号明細表, AZ0802//1
	布設工			式	1			第8号明細表, AZ0804//1
	土工費			式	1			第9号明細表, AZ0503//3

[illegible]

仮設工事
第1号明細表の1
AZ0502-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ステンレス管 (リース)	4m φ 80	本	72	()	()	G801050//1
ステンレス管 (リース)	2m φ 80	本	21	()	()	G801050//2
ステンレス管 (リース)	1m φ 80	本	15	()	()	G801050//3
ステンレス管 (リース)	0. 5m φ 80	本	30	()	()	G801050//4
ステンレス管 (リース)	0. 3m φ 80	本	16	()	()	G801050//5
ステンレス撤去用直管 (リース)	0. 25m φ 80	本	12	()	()	G801050//6
ステンレスフレキ管 (リース)	1m φ 80	個	22	()	()	G801050//7
ステンレスエルボ (リース)	90° φ 80	個	102	()	()	G801050//8
ステンレスエルボ (リース)	45° φ 80	個	16	()	()	G801050//9
ステンスチーズ (リース)	80×50U φ 80	個	8	()	()	G801050//10
ステンスチーズ (リース)	80×80U φ 80	個	4	()	()	G801050//11
ステンスマルチジョイント (リース)	S×MJ φ 80	個	1	()	()	G801050//12

仮設工事
第1号明細表の2
AZ0502-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ステンスボールバルブ (リース)	U×S φ 80	個	15	()	()	G801050//13
ステンス取出短管 (リース)	80×20A φ 80	個	21	()	()	G801050//14
ステンス取出短管 (リース)	80×25A φ 80	個	3	()	()	G801050//15
ステンス接続短管 (リース)	S×F φ 80	個	4	()	()	G801050//16
ステンス接続短管 (リース)	U×U φ 80	個	1	()	()	G801050//17
(新) G型消火栓 (リース)	×65 (露出用) φ 80	個	1	()	()	G801050//18
バルブBOXヘッド (リース)	φ 125	個	5	()	()	G801050//19
不断水T字管 F型 VP用	φ 150×φ 75 (ハ`ルﾌ`付)	個	1	()	()	HM06150
不断水T字管 F型 VP用	φ 75×φ 75 (ハ`ルﾌ`付)	個	2	()	()	HM06075
不断水T字管 F型 PE用	φ 75×φ 75 (ハ`ルﾌ`付)	個	1	()	()	HM16075
管路断水器(ビニル管用)	φ 75	台	1	()	()	HS04075
フランジ 蓋 上水規格(GF)	φ 75 内面粉体塗装体	個	4	()	()	D8K1075

仮設工事
第1号明細表の3
AZ0502-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボルト・ナット	φ 75	組	4	()	()	DN71100//1
仕切弁ボックス	A-24型	個	1			HX01005
仕切弁ボックス	25-B-20	個	1			HX01020
仕切弁ボックス	25-C-30	個	1			HX01050
スラブ 60		組	1			HX09005
ステンレス管 (リース)	4m φ 50	本	4	()	()	G801050//20
ステンレス管 (リース)	1m φ 50	本	3	()	()	G801050//21
ステンレス管 (リース)	0. 5m φ 50	本	7	()	()	G801050//22
ステンレス管 (リース)	0. 3m φ 50	本	1	()	()	G801050//23
ステンレス撤去用直管 (リース)	0. 25m φ 50	本	2	()	()	G801050//24
ステンレスフレキ管 (リース)	1m φ 50	個	3	()	()	G801050//25
ステンレスエルボ (リース)	90° φ 50	個	15	()	()	G801050//26

仮設工事
第1号明細表の4
AZ0502-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ステンスマルチジョイント (リース)	S×MJ φ 50	個	1	()	()	G801050//27
ステンスボールバルブ (リース)	U×S φ 50	個	8	()	()	G801050//28
ステンス接続短管 (リース)	S×40オネジ φ 50	個	2	()	()	G801050//29
ポリエチレン管(2層管)	φ 13 (単価1/3)	m	131.5	()	()	G106013
ポリエチレン管(2層管)	φ 20 (単価1/3)	m	78.9	()	()	G106020
ポリエチレン管(2層管)	φ 25 (単価1/3)	m	25.7	()	()	G106025
TS形 ビニル管	φ 13	m	4.2	()	()	E102013
TS形 ビニル管	φ 20	m	1.8	()	()	E102020
TS形 ビニル管	φ 25	m	0.3	()	()	E102025
亜鉛引ソケット(径違普通品)	φ 20× φ 15 (単価1/3)	個	12	()	()	F1C1020//2
オネジソケット	φ 13 (単価1/3)	個	12	()	()	G2EB013
メネジソケット	φ 20 (単価1/3)	個	9	()	()	G2EC020

仮設工事
第1号明細表の5
AZ0502-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メネヰソケット	φ 25 (単価1/3)	個	3	()	()	G2EC025
PPソケット	φ 20 (単価1/3)	個	2	()	()	G2EA020
PP異径ソケット	φ 25× φ 13 (単価1/3)	個	1	()	()	G2B6025
メータ用ソケット	φ 13 (単価1/3)	個	14	()	()	G2EE013
メータ用ソケット	φ 20 (単価1/3)	個	7	()	()	G2EE020
メータ用ソケット	φ 25 (単価1/3)	個	2	()	()	G2EE025
PP異径チース	φ 25× φ 13 (単価1/3)	個	1	()	()	G2A7025
袋ナット(JIS規格 ナット)	φ 13 (単価1/3)	個	28	()	()	G2EJ013
袋ナット(JIS規格 ナット)	φ 20 (単価1/3)	個	12	()	()	G2EJ020
袋ナット(JIS規格 ナット)	φ 25 (単価1/3)	個	2	()	()	G2EJ025
TS形 ユニオンソケット	φ 13	個	28	()	()	E1F1013
TS形 ユニオンソケット	φ 20	個	12	()	()	E1F1020

仮設工事
第1号明細表の6
AZ0502-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
TS形 ユニオンソケット	φ 25	個	2	()	()	E1F1025
TS形 エルボ	φ 13	個	28	()	()	E1C1013
TS形 エルボ	φ 20	個	12	()	()	E1C1020
TS形 エルボ	φ 25	個	2	()	()	E1C1025
甲型止水栓 (ケレップ 式)	φ 13 (単価1/3)	個	14	()	()	L10A013
甲型止水栓 (ケレップ 式)	φ 20 (単価1/3)	個	6	()	()	L10A020
甲型止水栓 (ケレップ 式)	φ 25 (単価1/3)	個	1	()	()	L10A025
メネジソケット	φ 40 (単価1/3)	個	1	()	()	G2EC040
メータ用ソケット	φ 40 (単価1/3)	個	1	()	()	G2EE040
TS形 ソケット	φ 40	個	1	()	()	E1E1040
袋ナット (JIS規格 ナット)	φ 40 (単価1/3)	個	1	()	()	G2EJ040
TS形 ユニオンソケット	φ 40	個	1	()	()	E1F1040

仮設工事
第1号明細表の7
AZ0502-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

仮設工事
第2号明細表の1
AZ0504-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ステンレス管据付工	φ 80mm	m	424.4			
ステンレス管継手工	φ 80mm	口	363			
マルチジョイント継手工	φ 80mm	口	1			
仮設バルブ設置工	φ 80mm	箇所	15			
取出短管設置工	φ 80mm	箇所	24			
仮設消火栓設置工	φ 80mm	箇所	1			
ステンレス管撤去工	φ 80mm	m	424.4			
ステンレス管継手取外し工	φ 80mm	口	363			
マルチジョイント継手取外し工	φ 80mm	口	1			
仮設バルブ取外し工	φ 80mm	箇所	15			
取出短管取外し工	φ 80mm	箇所	24			
仮設消火栓取外し工	φ 80mm	箇所	1			

仮設工事
第2号明細表の2
AZ0504-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	本管 φ 150×取出 φ 75	箇所	1			
不断水連絡工	本管 φ 75×取出 φ 75	箇所	3			
管路断水器 取付穿孔	φ 75 (PE用)	箇所	1			
フランジ 継手工	7.5K 75mm (80)	口	4			
コンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=200mm	個	1			
コンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	1			
コンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	1			
コンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=60mm	個	1			
ステンレス管据付工	φ 50mm	m	29.5			
ステンレス管継手工	φ 50mm	口	51			
マルチジョイント継手工	φ 50mm	口	1			
仮設バルブ設置工	φ 50mm	箇所	8			

仮設工事
第2号明細表の3
AZ0504-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ステンレス管撤去工	φ 50mm	m	29.5			
ステンレス管継手取外し工	φ 50mm	口	51			
マルチジョイント継手取外し工	φ 50mm	口	1			
仮設バルブ取外し工	φ 50mm	箇所	8			
ポリエチレン管据付工	φ 13mm	m	131.5			
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	78.9			
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	25.7			
ポリエチレン管据付工	φ 40mm	m	13.7			
硬質塩化ビニル管据付工	φ 13mm	m	4.2			
硬質塩化ビニル管据付工	φ 20mm	m	1.8			
硬質塩化ビニル管据付工	φ 25mm	m	0.3			
ポリエチレン管継手工	φ 13mm	口	28			

仮設工事
第2号明細表の4
AZ0504-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ホ	リエチレン管継手工	φ 20mm		口	20							
ホ	リエチレン管継手工	φ 25mm		口	8							
ホ	リエチレン管継手工	φ 40mm		口	2							
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 13mm		口	26							
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm		口	28							
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 25mm		口	5							
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 40mm		口	3							
T S継手工		φ 13mm		口	56							
T S継手工		φ 20mm		口	24							
T S継手工		φ 25mm		口	4							
T S継手工		φ 40mm		口	2							
止水栓取付工		φ 13 V P 用 止水栓取付のみ		箇所	14							

仮設工事
第2号明細表の5
AZ0504-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水栓取付工	φ 20 V P 用 止水栓取付のみ	箇所	6			
止水栓取付工	φ 25 V P 用 止水栓取付のみ	箇所	1			
硬質塩化ビニル管切断工	φ 40	口	1			
ポリエチレン管撤去工	φ 13mm	m	131.5			
ポリエチレン管撤去工	φ 20mm	m	78.9			
ポリエチレン管撤去工	φ 25mm	m	25.7			
ポリエチレン管撤去工	φ 40mm	m	13.7			
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 13mm	m	4.2			
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 20mm	m	1.8			
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 25mm	m	0.3			
ポリエチレン管継手取外し工	φ 13mm	口	28			
ポリエチレン管継手取外し工	φ 20mm	口	20			

仮設工事
第2号明細表の6
AZ0504-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポ リエチレン管継手取外し工	φ 25mm	口	8			
ポ リエチレン管継手取外し工	φ 40mm	口	2			
小口径鋼管取外し工	φ 15	口	26			
小口径鋼管取外し工	φ 20	口	28			
小口径鋼管取外し工	φ 25	口	5			
小口径鋼管取外し工	φ 40	口	3			
止水栓撤去工	φ 13 P P 用 止水栓取付のみ	箇所	14			
止水栓撤去工	φ 20 P P 用 止水栓取付のみ	箇所	6			
止水栓撤去工	φ 25 P P 用 止水栓取付のみ	箇所	1			
保温筒(布設工含む)	φ 15	m	63.5			EZ01013
保温筒(布設工含む)	φ 20	m	34.6			EZ01020
合 計		式	1			

仮設工事
第3号明細表の1
AZ0503-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	454							
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	140							
残塊運搬工	(ASカゝラ)	BH0.28m3、タンブトラック4t L=0.5km DID区間無 処分費無		m3	6							
残塊運搬工	(ASカゝラ)	BH0.8m3、タンブトラック10t L=6.8km DID区間無 処分費有		m3	6							
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	42							
残土運搬工		BH0.28m3、タンブトラック4t L=0.5km DID区間無 処分費無		m3	28							
残土運搬工		BH0.8m3、タンブトラック10t L=13km DID区間無 処分費有		m3	28							
管路埋戻工	(機械)	埋戻し材 発生土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	14							
管路埋戻工	(機械)	埋戻し材 再生クラッシュラン RC-40 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	14							
下層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40		m2	42							
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒度調整碎石 M-30		m2	75							
仮復旧工	(人力施工)	再生粗粒度アスコン(20) フライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩		m2・1層	140							

仮設工事
第3号明細表の2
AZ0503-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

給水工事
第4号明細表の1
AZ0602-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
石綿用 ｼﾎﾞﾙ分水栓 ｾﾞｰﾙ式 水協型	φ 150× φ 20	個	19	()	()	L004151
石綿用 ｼﾎﾞﾙ分水栓 ｾﾞｰﾙ式 水協型	φ 150× φ 25	個	3	()	()	L004152
石綿用 ｼﾎﾞﾙ分水栓 ｾﾞｰﾙ式	φ 150× φ 40 (水協準拠品)	個	2	()	()	L004154
EF用 鋳鉄ｼﾎﾞﾙ付分水栓 ｾﾞｰﾙ式	φ 75× φ 20	個	2	()	()	L015075
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(2層管)	φ 20	m	147.7	()	()	G101020
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(2層管)	φ 25	m	40.3	()	()	G101025
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(2層管)	φ 40	m	34.5	()	()	G101040
ﾒｰﾀ用ソケット	φ 20	個	43	()	()	G2E5020
ﾒｰﾀ用ソケット	φ 25	個	8	()	()	G2E5025
ﾒｰﾀ用ソケット	φ 40	個	7	()	()	G2E5040
PPソケット	φ 20	個	3	()	()	G2E1020
PPソケット	φ 25	個	1	()	()	G2E1025

給水工事
第4号明細表の2
AZ0602-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PP異径ソケット	φ 25 × φ 20	個	1	()	()	G2B1026
HI形 ソケット	φ 40	個	1	()	()	E2E1040
PVソケット	φ 40	個	1	()	()	G2E4040
PPエルボ	φ 20 × 90°	個	2	()	()	G2C1020
PPエルボ	φ 25 × 90°	個	6	()	()	G2C1025
PPエルボ	φ 40 × 90°	個	8	()	()	G2C1040
PP異径チース	φ 25 × φ 20	個	1	()	()	G2A2026
ボール止水栓付 逆止弁 (単式)	φ 20 × φ 13 (盗水防止ハンドル付)	個	14	()	()	L105020
ボール止水栓付 逆止弁 (単式)	φ 20 (盗水防止ハンドル付)	個	6	()	()	L105021
ボール止水栓付 逆止弁 (単式)	φ 25 (盗水防止ハンドル付)	個	1	()	()	L105027
直結止水栓 (伸縮式)	φ 40	個	1	()	()	L102040
甲型止水栓 (ケレップ 式)	φ 20	個	1	()	()	L101020

給水工事
第4号明細表の3
AZ0602-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
甲型止水栓 (ケレップ 式)	φ 25	個	2	()	()	L101025
甲型止水栓 (ケレップ 式)	φ 40	個	2	()	()	L101040
止水栓ボックス	400mm	個	5			HX08010
量水器ボックス 直結式	φ 25	個	21			HX11015
量水器ボックス 直結式	φ 40	個	1			HX11025
メタルパッキン	φ 20	個	43	()	()	EZ03020
メタルパッキン	φ 25	個	8	()	()	EZ03025
メタルパッキン	φ 40	個	7	()	()	EZ03040
合 計		式	1		()	

給水工事
第5号明細表の1
AZ0604-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径 鋳鉄管 φ 150		箇所	19							
分水栓建込工		配管呼び径 φ 25 本管呼び径 鋳鉄管 φ 150		箇所	3							
分水栓建込工		配管呼び径 φ 40 本管呼び径 鋳鉄管 φ 150		箇所	2							
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径 ポリエチレン管 φ 75		箇所	2							
ポリエチレン管据付工		φ 20mm		m	147.7							
ポリエチレン管据付工		φ 25mm		m	40.3							
ポリエチレン管据付工		φ 40mm		m	34.5							
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm		口	21							
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 25mm		口	3							
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 40mm		口	2							
ポリエチレン管継手工		φ 20mm		口	54							
ポリエチレン管継手工		φ 25mm		口	24							

給水工事
第5号明細表の2
AZ0604-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°リエチレン管継手工	φ 40mm	口	24			
T S 継手工	φ 40mm	口	2			
止水栓取付工	φ 20 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	21			
止水栓取付工	φ 25 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	3			
止水栓取付工	φ 40 P P 用 止水栓筐取付含む	箇所	1			
止水栓取付工	φ 40 筐取付のみ	箇所	2			
ロケティンク°ワイヤー(ホ°リエチレン管)		m	222.5			
合 計		式	1			

給水工事
第6号明細表の1
AZ0503-0000-02

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	142							
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	43							
残塊運搬工	(ASカゝラ)	BH0.28m3、タンブトラック4t L=0.5km DID区間無 処分費無		m3	2							
残塊運搬工	(ASカゝラ)	BH0.8m3、タンブトラック10t L=4.8km DID区間無 処分費有		m3	2							
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	29							
残土運搬工		BH0.28m3、タンブトラック4t L=0.5km DID区間無 処分費無		m3	29							
残土運搬工		BH0.8m3、タンブトラック10t L=18.4km DID区間無 処分費有		m3	29							
管路埋戻工	(機械)	埋戻し材 砂 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	10							
管路埋戻工	(機械)	埋戻し材 再生クラッシュラン RC-40 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	9							
下層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40		m2	43							
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒度調整碎石 M-40		m2	43							
仮復旧工	(人力施工)	再生粗粒度アスコン(20) フライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩		m2・1層	43							

給水工事
第6号明細表の2
AZ0503-0000-02

土工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

本設工事
第7号明細表の1
AZ0802-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル管 GX形直管S種	φ 150×5m	本	74	()	()	DA06150
ダクタイル管 GX形曲管	φ 150×45°	個	2	()	()	DAC2150
ダクタイル管 GX形曲管	φ 150×22° 1/2	個	1	()	()	DAC3150
ダクタイル管 GX形曲管	φ 150×11° 1/4	個	3	()	()	DAC4150
ダクタイル管 GX形曲管	φ 150×5° 5/8	個	1	()	()	DAC5150
ダクタイル管 GX形両受曲管	φ 150×45°	個	2	()	()	DAD2150
ダクタイル管 GX形両受曲管	φ 150×22° 1/2	個	1	()	()	DAD3150
ダクタイル管 GX形二受T字管	φ 150×φ 75	個	6	()	()	DAA2150
ダクタイル管 GX形F付T字管	φ 150×φ 75	個	1	()	()	DAG2150
ダクタイル管 GX形両受短管	φ 150	個	2	()	()	DAM6150
ダクタイル管 GX形短管2号	φ 150	個	1	()	()	DAM2150
GX形 異形管用接合部品	φ 150	組	21	()	()	DQ02150

本設工事
第7号明細表の2
AZ0802-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX形 ラケ	φ 150	個	35	()	()	DQ55150
GX形 G-Link	φ 150	組	18	()	()	DQ04150
GX形 ソフトシル仕切弁(受挿)	φ 150 (10K)	基	3	()	()	H122150
GX形 ソフトシル仕切弁(両受)	φ 150 (10K)	基	6	()	()	H120150
挿し口付PCジョイント (GX形)	φ 150	個	2	()	()	G6F0150//1
仕切弁BOX 鉄蓋	(24型)	組	9			HX03005
仕切弁BOX Aﾌﾟﾛｯｸ	25-150A (25型)	組	9			HX03010
仕切弁BOX Bﾌﾟﾛｯｸ	25-100B (25型)	組	9			HX03015
仕切弁BOX Cﾌﾟﾛｯｸ	25-300C (25型)	組	9			HX03030
仕切弁BOX ﾏﾞﾌﾞ	25-40S (25型)	組	9			HX03035
管明示テープ		m	196			TZ0280//1
管明示ｼｰﾄ	幅150 折りたたみ式	m	369.1			TZ0277

本設工事
第7号明細表の3
AZ0802-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管	φ 150	本	2	()	()	G801150
水道用保護層付ポリエチレン管(2層)	φ 150	本	2	()	()	G303150
EF45° ベント (両受)	φ 150	個	1	()	()	G3C2150
EF45° ベント (保護層付)	φ 150	個	1	()	()	G3C2150//1
EFソケット	φ 150	個	1	()	()	G3E1150
保護層付ソケット(PE用)	φ 150	個	3	()	()	G3E2150
小型急速空気弁(本・コ・保温付)	φ 25	台	1	()	()	H201025
空気弁用バルブ分水栓	φ 150×φ 25 (ポリエチレン管用)	個	1	()	()	L015151//2
保護層付管用 ステンL型ブラケット	(L-6×65 400W×400H) φ 150	ヶ	3			K1560//1
保護層付管用 ステンUバンド	φ 150	ヶ	3			K1562//1
保護層付管用 ステン管台	(3T×50巾 R92) φ 150	ヶ	3			K1564//1
管明示シート	幅150 折りたたみ式	m	10			TZ0277

本設工事
第7号明細表の4
AZ0802-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ		m	5.7			TZ0280//1
ダクタイル管 GX形直管S種	φ 75×4m	本	1	()	()	DA06075
GX形 ソフトシル仕切弁(受挿)	φ 75 (10K)	基	3	()	()	H122075
ダクタイル鋳鉄 (メタルシート) 仕切弁	φ 75 (7.5K)	基	2	()	()	H120075//1
GX形 異形管用接合部品	φ 75	組	8	()	()	DQ02075
GX形 G-Link	φ 75	組	4	()	()	DQ04075
円形トレスサー VC(ストップ リング 付)	φ 75	個	1	()	()	EFQ1075//1
ダクタイル管 GX形短管1号	φ 75	個	2	()	()	DAL2075
円形フランジ 短管(ストップ リング 付)	φ 75	個	2	()	()	EFK1075
フランジ 補強金具	φ 75	組	2	()	()	DN81075
ボルト・ナット	φ 75	組	2	()	()	DN71100//1
フランジ用ボルト・ナット・パッキン(組)RF7.5K	φ 75	組	2	()	()	DN71075

本設工事
第7号明細表の5
AZ0802-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HI形 ビニル管	φ 75	本	2	()	()	E201075
HI形 エルボ	φ 75	個	4	()	()	E2C1075
水道配水用ホリエイレン管 EF受口付直管	φ 75	本	1	()	()	G801075
EF フランジ短管 (GF)	φ 75	個	1	()	()	G3K3075
挿し口付PCジョイント (GX形)	φ 75	個	2	()	()	G6F0150//2
挿し口付PCジョイント (GX形)	φ 75× φ 50	個	1	()	()	G6F0150//3
水道配水用ホリエイレン管 EF受口付直管	φ 50	本	1	()	()	G801050
刃形トレスサー PV (ストップ リンク付)	φ 50	個	1	()	()	GBE2050
EFソケット	φ 75	個	1	()	()	G3E1075
仕切弁BOX 鉄蓋	(24型)	組	5			HX03005
仕切弁BOX A7°ロック	25-150A (25型)	組	5			HX03010
仕切弁BOX B7°ロック	25-100B (25型)	組	5			HX03015

本設工事
第7号明細表の6
AZ0802-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁BOX Cﾌﾟﾛｯｸ	25-300C (25型)	組	5			HX03030
仕切弁BOX ﾏﾗﾌﾞ	25-40S (25型)	組	5			HX03035
管明示ﾃｰﾌﾟ		m	1.8			TZ0280//1
管明示ｼｰﾄ	幅150 折りたたみ式	m	19			TZ0277
消火栓 地下式単口 (FCD)	内面粉体塗装	基	1	()	()	H301075
2F短管 (RF-GF)	φ 75x250	個	1	()	()	D8J1078
補修弁ﾎﾞｰﾙ型 (FCD製) (RF-GF)	φ 75×150	基	1	()	()	H401076
ﾎﾞｰﾙﾄﾞﾅｯﾄ	φ 75	組	3	()	()	DN71100//1
ﾌﾗﾝｼﾞ 補強金具	φ 75	組	2	()	()	DN81075
ﾌﾗﾝｼﾞ ﾊﾟｯｷﾝ	φ 75	個	1	()	()	DN71075//1
消火栓鉄蓋		個	1			HX05005
消火栓ﾎﾞｯｸｽ	50-200A	個	1			HX05010

本設工事
第7号明細表の7
AZ0802-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

本設工事
第8号明細表の1
AZ0804-0000-01

布設工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 150mm	m	369.1			
G X形継手接合工	直管 φ 150mm	口	74			
G X形継手接合工	異形管 φ 150mm	口	21			
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 150mm	口	18			
鑄鉄管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	18			
鑄鉄管継手取外し工	GX形 異形管 150mm	口	1			
鑄鉄管継手取外し工	フランジ 7.5K 150mm	口	1			
鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 150mm たて型	基	9			
鉄蓋設置	円形1号 250mm 無収縮モルタル計上しない	個	9			
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	9			
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=100mm	個	9			
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	9			

本設工事
第8号明細表の2
AZ0804-0000-01

布設工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	9			
管明示テープ工(铸铁管)	φ150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	196			
管明示シート工		m	369.1			
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	369.1			
ポリエチレン管据付工	φ150mm	m	19.5			
ポリエチレン管継手工	φ150mm 融着(EF)継手・両受	口	8			
ポリエチレン管継手工	φ150mm 融着(EF)継手・片受	口	4			
分水栓建込工	配管呼び径 φ25 本管呼び径ポリエチレン管 φ150	箇所	1			
空気弁設置工(人力)	φ13～25mm	基	1			
管支持架台取付工 (アンカー含む)		箇所	3			K1658//1
ポリエチレン管切断工	φ150	口	1			
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)		m	10			

本設工事
第8号明細表の3
AZ0804-0000-01

布設工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 75mm以下	m	4.7			
ポ リエチレン管据付工	φ 75mm	m	5.8			
ポ リエチレン管据付工	φ 50mm	m	2			
硬質塩化ビニル管据付工	φ 75 (65)mm	m	4.9			
G X形継手接合工	異形管 φ 75mm	口	8			
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 75mm	口	4			
メカニカル継手工	75mm K形 普通押輪	口	2			
特殊ジョイント 継手工	φ 75	口	2			
特殊ジョイント 継手工	φ 50以下	口	2			
ポ リエチレン管継手工	φ 75mm 融着(EF)継手・片受	口	2			
ポ リエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	1			
ポ リエチレン管継手工	φ 75mm 融着(EF)継手・両受	口	2			

本設工事
第8号明細表の4
AZ0804-0000-01

布設工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	10K 75mm (80)	口	5			
T S継手工	φ 75 (65)mm	口	8			
鋳鉄管切断工	φ 75mm (エンジンカッター)	口	4			
ポリエチレン管切断工	φ 75	口	1			
ポリエチレン管切断工	φ 50	口	1			
硬質塩化ビニル管切断工	φ 75	口	7			
硬質塩化ビニル管切断工	φ 50	口	1			
フランジ継手取外し工	10K 75mm (80)	口	1			
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 75mm たて型	基	5			
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	5			
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	1号 中部壁 H=200mm	個	5			
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	5			

本設工事
第8号明細表の5
AZ0804-0000-01

布設工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	5			
ポリエチレンスリーブ被覆工	75mm 固定バンド	m	4.7			
ロケティングワイヤー(ポリエチレン管)		m	12.7			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2			
消火栓設置工(機械)	地下式 単口	箇所	1			
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1			
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1			
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 中部壁 H=100mm	個	1			
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=300mm	個	1			
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1			
硬質塩化ビニル管撤去工	φ75(65)mm	m	235.8			
合 計		式	1			

本設工事
第9号明細表の1
AZ0503-0000-03

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	806							
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	244							
残塊運搬工	(ASｶﾞﾗ)	BH0.28m3、ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t L=0.5km DID区間無 処分費無		m3	12							
残塊運搬工	(ASｶﾞﾗ)	BH0.8m3、ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t L=4.8km DID区間無 処分費有		m3	12							
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	224							
残土運搬工		BH0.28m3、ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t L=0.5km DID区間無 処分費無		m3	224							
残土運搬工		BH0.8m3、ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t L=18.4km DID区間無 処分費有		m3	224							
管路埋戻工	(機械)	埋戻し材 砂 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	4							
管路埋戻工	(機械)	埋戻し材 再生クラッシュラン RC-40 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	151							
下層路盤工		仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40		m2	244							
上層路盤工		仕上り厚 12cm 1層(幅1.8m未満) 粒度調整碎石 M-30		m2	244							
仮復旧工	(人力施工)	再生粗粒度アスコン(20)ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 仕上厚3cm 車道及び路肩		m2・1層	244							

本設工事
第9号明細表の2
AZ0503-0000-03

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

舗装工事
第10号明細表
AZ1020-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	41			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	2,336			
残塊運搬工(ASカトラ)	BH0.45m3、ダンプトラック10t L=6.3km DID区間無 処分費有	m3	97			
不陸整正工	仕上り厚2cm(幅1.8m以上) 再生クラッシャー RC-40	m2	2,336			
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	2,336			
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無	m	162			
区画線溶融式設置(実線 幅30cm)	塗料緑色 排水性舗装無 未供用無 月単位 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無	m	143			
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位 制約無 厚1.0mm 夜間無 豪雪無	m	36			
合 計		式	1			

安全費
第11号明細表
AZ9910-0000-01

安全費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]