

工 事 設 計 書

全体

年 度	令和 8年度					工 事 概 要	○本設工事延長 L=255.9m ・管路工（開削）DCIP-GX φ 150mm L=194.7m DCIP-GX φ 100mm L=5.0m DCIP-GX φ 75mm L=11.8m HPPE φ 100mm L=4.1m HPPE φ 75mm L=19.8m HPPE φ 50mm L=12.5m HIVP φ 75mm L=8.0m ・舗装工（表層打換）t=5cm A=1244.8㎡ （基層打換）t=5cm A= 273.4㎡								
施 工 場 所	磯城郡川西町大字 唐院他 地内														
工 事 名	梅戸・唐院配水管改良工事														
内 訳	当 初 設 計						摘 要								
工 事 価 格	円		円												
設 計 金 額	円		円												

本 工 事 内 訳 書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		()	
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
	現場管理費率計算額			式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費等			式	1			
	一般管理費率計算額			式	1			
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

間 接 工 事 明 細 書 (当初)

費 目		計 算 根 拠 式																																						
共通仮設費 (率計算額)	率計算額＝（対象額－処分費控除額）×（標準率×地域補正）×補正係数 ＝（ ）×（ %× ）×	<table><tr><th>名 称</th><th>金 額</th><th>加</th><th>減</th></tr><tr><td>支管材費</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>給桁等購入費</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>品一般材料費</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>費別途制作の制作費</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>等電力</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>桁等購入費</td><td></td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>鋼橋門扉等工場原価</td><td></td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>現場発生品</td><td></td><td></td><td>○</td></tr></table>			名 称	金 額	加	減	支管材費		○		給桁等購入費				品一般材料費		○		費別途制作の制作費				等電力		○		桁等購入費			○	鋼橋門扉等工場原価			○	現場発生品			○
	名 称	金 額	加	減																																				
	支管材費		○																																					
	給桁等購入費																																							
品一般材料費		○																																						
費別途制作の制作費																																								
等電力		○																																						
桁等購入費			○																																					
鋼橋門扉等工場原価			○																																					
現場発生品			○																																					
現場環境改善費 (率計算額)	率計算額＝対象額×（標準率＋補正率）×係数 ＝ ×（ %＋ % ）×	<table><tr><td colspan="4">対象表は共通仮設費と同様</td></tr></table>			対象表は共通仮設費と同様																																			
	対象表は共通仮設費と同様																																							
	対象額＝直接工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） －処分費等（直工）＋無償貸付機械等評価額＋加算額－減算額 ＝ －（ ／2 ）＋ －（ ／2																																							
	－ ＋ ＋ － ／2																																							
現場管理費 (率計算額)	率計算額＝対象純工事費×（標準率×地域補正＋冬期補正率）×補正係数 ＝ ×（ %× ＋ % ）×	<table><tr><th>名 称</th><th>金 額</th><th>加</th><th>減</th></tr><tr><td>支管材費</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>給桁等購入費</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>品一般材料費</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>費別途制作の制作費</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>等電力</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>桁等購入費</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>鋼橋門扉等工場原価</td><td></td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>現場発生品</td><td></td><td></td><td>○</td></tr></table>			名 称	金 額	加	減	支管材費		○		給桁等購入費		○		品一般材料費		○		費別途制作の制作費				等電力		○		桁等購入費				鋼橋門扉等工場原価			○	現場発生品			○
	名 称	金 額	加	減																																				
	支管材費		○																																					
	給桁等購入費		○																																					
品一般材料費		○																																						
費別途制作の制作費																																								
等電力		○																																						
桁等購入費																																								
鋼橋門扉等工場原価			○																																					
現場発生品			○																																					
現場純工事費	＝純工事費－（管材費／2）＋支給品費－（管材費（支給品費）／2） ＋無償貸付機械等評価額－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ －（ ／2 ）＋ －（ ／2																																							
	＋ － ＋ － ／2																																							
一般管理費 (率計算額)	率計算額＝対象工事原価×（標準率×前払補正率＋契約保証補正）×係数 ＝ ×（ %× ＋ % ）×	<table><tr><th>名 称</th><th>金 額</th><th>加</th><th>減</th></tr><tr><td>支管材費</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>給桁等購入費</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>品一般材料費</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>費別途制作の制作費</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>等電力</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>桁等購入費</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>鋼橋門扉等工場原価</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>現場発生品</td><td></td><td></td><td>○</td></tr></table>			名 称	金 額	加	減	支管材費				給桁等購入費				品一般材料費				費別途制作の制作費				等電力				桁等購入費				鋼橋門扉等工場原価				現場発生品			○
	名 称	金 額	加	減																																				
	支管材費																																							
	給桁等購入費																																							
品一般材料費																																								
費別途制作の制作費																																								
等電力																																								
桁等購入費																																								
鋼橋門扉等工場原価																																								
現場発生品			○																																					
対象工事原価	＝工事原価－処分費控除額＋加算額－減算額 ＝ － ＋ －																																							

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工事							()	Y10501//3
	材料費			式	1	()	()	第1号明細表, AZ0502//3
	布設費			式	1			第2号明細表, AZ0504//3
	土工費			式	1			第3号明細表, AZ0503//4
給水工事							()	Y10601//1
	材料費			式	1	()	()	第4号明細表, AZ0602//1
	布設費			式	1			第5号明細表, AZ0604//1
	土工費			式	1			第6号明細表, AZ0603//2
本設工事							()	Y10801//1
	材料費			式	1	()	()	第7号明細表, AZ0802//1
	布設費			式	1			第8号明細表, AZ0804//1
	土工費			式	1			第9号明細表, AZ0803//2

直接工事費内訳書

工種:

費 目	工 種	種 別	細 別 / 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装工事（町道）								Y10000//1
	土工費			式	1			第10号明細表, AZ1020//1
舗装工事（県道）								Y10000//4
	土工費			式	1			第11号明細表, AZ1020//2
安全費								Y99000//1
	安全費			式	1			第12号明細表, AZ9910//1
直接工事費計							()	

仮設工事
第1号明細表の1
AZ0502-0000-03

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
TS形 ビニル管	φ 13	m	1.2	()	()	E102013
TS形 ビニル管	φ 20	m	0.3	()	()	E102020
TS形 ビニル管	φ 40	m	0.3	()	()	E102040
TS形 エルボ	φ 13	個	8	()	()	E1C1013
TS形 エルボ	φ 20	個	2	()	()	E1C1020
TS形 エルボ	φ 40	個	2	()	()	E1C1040
TS形 ユニオンソケット	φ 13	個	8	()	()	E1F1013
TS形 ユニオンソケット	φ 20	個	2	()	()	E1F1020
TS形 ユニオンソケット	φ 40	個	2	()	()	E1F1040
ポリエチレン管(2層管)	φ 20 (単価1/3)	m	48.4	()	()	G106020
ポリエチレン管(2層管)	φ 40 (単価1/3)	m	1.7	()	()	G106040
異径メーター用ソケット	φ 13× φ 20P (単価1/3)	個	4	()	()	G2B8013

仮設工事
第1号明細表の2
AZ0502-0000-03

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メタ用ソケット	φ 20 (単価1/3)	個	1	()	()	G2EE020
メタ用ソケット	φ 40 (単価1/3)	個	1	()	()	G2EE040
メネジソケット	φ 20 (単価1/3)	個	4	()	()	G2EC020
メネジソケット	φ 40 (単価1/3)	個	1	()	()	G2EC040
袋ナット(JIS規格 ナット)	φ 13 (単価1/3)	個	8	()	()	G2EJ013
袋ナット(JIS規格 ナット)	φ 20 (単価1/3)	個	2	()	()	G2EJ020
袋ナット(JIS規格 ナット)	φ 40 (単価1/3)	個	2	()	()	G2EJ040
甲型止水栓(ケルップ 式)	φ 13 (単価1/3)	個	4	()	()	L10A013
甲型止水栓(ケルップ 式)	φ 20 (単価1/3)	個	1	()	()	L10A020
甲型止水栓(ケルップ 式)	φ 40 (単価1/3)	個	1	()	()	L10A040
ステンレス管 (リース)	4m φ 80	本	44	()	()	G801050//12
ステンレス管 (リース)	2m φ 80	本	3	()	()	G801050//13

仮設工事
第1号明細表の3
AZ0502-0000-03

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ステンレス管 (リース)	1m φ 80	本	8	()	()	G801050//18
ステンレス管 (リース)	0. 5m φ 80	本	2	()	()	G801050//19
ステンレス管 (リース)	4m φ 50	本	4	()	()	G801050//14
ステンレス管 (リース)	0. 5m φ 50	本	2	()	()	G801050//16
ステンレス管 (リース)	0. 3m φ 50	本	1	()	()	G801050//17
フレキ管 (リース)	ステンレス管 φ 80	本	5	()	()	G801050//22
ホールパ`ルブ` (リース)	ステンレス管 φ 80	基	17	()	()	H114100//4
ホールパ`ルブ` (リース)	ステンレス管 φ 50	基	3	()	()	H114100//3
90° エルボ` (リース)	ステンレス管 φ 80	個	16	()	()	G8C1100//2
90° エルボ` (リース)	ステンレス管 φ 50	個	10			G8C1050//2
チース` (リース)	ステンレス管 φ 80	個	5	()	()	G8A2150//5
チース` (リース)	ステンレス管 φ 50	個	1	()	()	G8A2150//4

仮設工事
第1号明細表の4
AZ0502-0000-03

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
チース (リース)	ステンレス管 φ 80× φ 50	個	2	()	()	G8A2150//6
S×40おねじ	ステンレス管 φ 50×40	個	1	()	()	G8B1075//4
マルチジョイント	ステンレス管 φ 80	個	1	()	()	G8B1075//5
フランジ (リース)	ステンレス管 φ 80	個	1	()	()	G4K1100//4
フランジ (リース)	ステンレス管 φ 50	個	1	()	()	G4K1100//3
フランジ用ボルト・ナット・パッキン(組)RF7. 5K	φ 75	組	1	()	()	DN71075
フランジ用ボルト・ナット・パッキン(組)RF7. 5K	φ 50	組	1	()	()	DN71050
フランジ 蓋 上水規格(GF)	φ 75 内面粉体塗装体	個	1	()	()	D8K1075
フランジ 蓋 (RF)	φ 50	個	1	()	()	D8K1050
取出短管 (リース)	φ 80× φ 20	個	4	()	()	L002101//4
バルブBOX	φ 125	個	14			HX08005//3
刃形小曲管90° (ストップリンク付)	φ 75 (単価1/3)	個	1	()	()	EFDF075

仮設工事
第1号明細表の5
AZ0502-0000-03

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HI形 ビニル管	φ 75 (単価1/3)	m	0.5	()	()	E207075
不断水T字管 F型 VP用	φ 75× φ 75 (ハルプ 付)	個	1	()	()	HM06075
不断水T字管 F型 鋼管用	φ 50× φ 50 (ハルプ 付)	個	1	()	()	HM06050//1
管路断水器(鑄鉄管用)	φ 150	台	1	()	()	HS01152
管路断水器(ビニル管用)	φ 100	台	1	()	()	HS04101
管路断水器(ビニル管用)	φ 75	台	2	()	()	HS04075
管路断水器(鋼管用)	φ 50	台	1	()	()	HS04050//1
仕切弁ボックス	A-24型	個	5			HX01005
仕切弁ボックス	25-B-30	個	5			HX01015
仕切弁ボックス	25-C-30	個	5			HX01050
スラブ 60		組	5			HX09005
合 計		式	1		()	

仮設工事
第2号明細表の1
AZ0504-0000-03

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 13mm	m	1.2			
硬質塩化ビニル管据付工	φ 20mm	m	0.3			
硬質塩化ビニル管据付工	φ 40mm	m	0.3			
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 13mm	m	1.2			
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 20mm	m	0.3			
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 40mm	m	0.3			
T S継手工	φ 13mm	口	16			
T S継手工	φ 20mm	口	4			
T S継手工	φ 40mm	口	4			
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	48.4			
ポリエチレン管据付工	φ 40mm	m	1.7			
ポリエチレン管撤去工	φ 20mm	m	48.4			

仮設工事
第2号明細表の2
AZ0504-0000-03

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポ リエチレン管撤去工	φ 40mm	m	1.7			
ポ リエチレン管継手工	φ 20mm	口	9			
ポ リエチレン管継手工	φ 40mm	口	2			
ポ リエチレン管継手取外し工	φ 20mm	口	9			
ポ リエチレン管継手取外し工	φ 40mm	口	2			
止水栓取付工	φ 13 P P 用 止水栓取付のみ	箇所	4			
止水栓取付工	φ 20 P P 用 止水栓取付のみ	箇所	1			
止水栓取付工	φ 40 P P 用 止水栓取付のみ	箇所	1			
止水栓撤去工	φ 13 P P 用 止水栓取付のみ	箇所	4			
止水栓撤去工	φ 20 P P 用 止水栓取付のみ	箇所	1			
止水栓撤去工	φ 40 P P 用 止水栓取付のみ	箇所	1			
ステンレス管据付工	φ 80mm	m	201.5			

仮設工事
第2号明細表の3
AZ0504-0000-03

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ステンレス管撤去工		φ 80mm		m	201.5							
ステンレス管継手工		φ 80mm		口	109							
ステンレス管継手取外し工		φ 80mm		口	109							
ステンレス管据付工		φ 50mm		m	21.9							
ステンレス管撤去工		φ 50mm		m	21.9							
ステンレス管継手工		φ 50mm		口	26							
ステンレス管継手取外し工		φ 50mm		口	26							
取出し短管設置工		φ 80mm		基	4							
取出し短管取外し工		φ 80mm		基	4							
仮設バルブ設置工		φ 80mm		基	12							
仮設バルブ取外し工		φ 80mm		基	12							
仮設バルブ設置工		φ 50mm		基	2							

仮設工事
第2号明細表の4
AZ0504-0000-03

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設バルブ取外し工	φ 50mm	基	2			
特殊ジョイント 継手工	φ 75	口	1			
特殊ジョイント 取外し工	φ 75	口	1			
硬質塩化ビニル管据付工	φ 75 (65) mm	m	0.5			
硬質塩化ビニル管撤去工	φ 75 (65) mm	m	0.5			
リース管 運搬費	10t車 往復	台	1			KZ0101//3
フランジ 継手工	7.5K 75mm (80)	口	1			
フランジ 継手工	7.5K 65mm以下	口	1			
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 7.5K 75mm	口	1			
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 7.5K 50mm	口	1			
不断水連絡工	本管 φ 75×取出 φ 75	箇所	1			
不断水分岐穿孔工事費	φ 50× φ 50	箇所	1			KZ0101//4

仮設工事
第2号明細表の5
AZ0504-0000-03

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路断水器 取付穿孔	φ 150（铸铁管用）	箇所	1			
管路断水器 取付穿孔	φ 100（VP用）	箇所	1			
管路断水器 取付穿孔	φ 75（VP用）	箇所	2			
管路断水器 取付穿孔	φ 50（VP用）	箇所	1			
コンクリート製ボックス設置(円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	5			
コンクリート製ボックス設置(円形)	1号 中部壁 H=300mm	個	5			
コンクリート製ボックス設置(円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	5			
コンクリート製ボックス設置(円形)	1号 底版 H=40mm	個	5			
合 計		式	1			

仮設工事
第3号明細表の1
AZ0503-0000-04

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	207							
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	89							
残塊運搬工	(ASカール)	BH0.28m3、タンポトラック4t L=0.5km DID区間無 処分費無		m3	4							
残塊運搬工	(ASカール)	BH0.8m3、タンポトラック10t L=6.8km DID区間無 処分費有		m3	4							
バックホウ掘削	積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	25							
残土運搬工		BH0.28m3、タンポトラック4t L=0.5km DID区間無 処分費無		m3	19							
残土運搬工		BH0.8m3、タンポトラック10t L=13km DID区間無 処分費有		m3	19							
管路埋戻工	(機械)	埋戻し材 再生クラッシュラン RC-40 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	15							
管路埋戻工	(機械)	埋戻し材 発生土 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	6							
上層路盤工		仕上り厚 8cm 1層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40		m2	4							
上層路盤工		仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40		m2	4							
上層路盤工		仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40		m2	6							

仮設工事
第3号明細表の2
AZ0503-0000-04

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤工	仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満) 粒度調整碎石 M-40	m2	1			
上層路盤工	仕上り厚 8cm 1層(幅1.8m未満) 粒度調整碎石 M-40	m2	4			
上層路盤(車道・路肩部)	3.0m超 瀝青安定処理材(25) 60mm	m2	6			
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	3			
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度アスコン(20) フライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	77			
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度アスコン(20) フライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	12			
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度アスコン(20) タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	6			
合 計		式	1			

給水工事
第4号明細表の1
AZ0602-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メタルパッキン	φ 20	個	10	()	()	EZ03020
メタルパッキン	φ 40	個	2	()	()	EZ03040
ポリエチレン管(2層管)	φ 20	m	10	()	()	G101020
ポリエチレン管(2層管)	φ 40	m	7.6	()	()	G101040
PPエルボ	φ 40×90°	個	2	()	()	G2C1040
メータ用ソケット	φ 20	個	10	()	()	G2E5020
メータ用ソケット	φ 40	個	2	()	()	G2E5040
量水器ボックス 直結式	φ 20	個	5			HX11010
量水器ボックス 直結式	φ 40	個	1			HX11025
石綿用 サドル分水栓 ホール式 水協型	φ 150× φ 20	個	5	()	()	L004151
石綿用 サドル分水栓 ホール式	φ 150× φ 40 (水協準拠品)	個	1	()	()	L004154
直結止水栓(伸縮式)	φ 40	個	1	()	()	L102040

給水工事
第4号明細表の2
AZ0602-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

給水工事
第5号明細表
AZ0604-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	10			
ホ°ポリエチレン管据付工	φ 40mm	m	7.6			
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 20mm	口	10			
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 40mm	口	6			
止水栓取付工	φ 20 P P 用 止水栓取付のみ	箇所	5			
止水栓取付工	φ 40 P P 用 止水栓取付のみ	箇所	1			
ロケティングワイヤー(ホ°ポリエチレン管)		m	27.9			
分水栓取付工	本管 鋳鉄管 φ 150 給水 φ 20	箇所	5			
分水栓取付工	本管 鋳鉄管 φ 150 給水 φ 40	箇所	1			
合 計		式	1			

給水工事
第6号明細表
AZ0603-0000-02

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	22			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	7			
残塊運搬工(ASカール)	BH0.28m3、タンポトラック4t L=0.5km DID区間無 処分費無	m3	1			
残塊運搬工(ASカール)	BH0.8m3、タンポトラック10t L=6.8km DID区間無 処分費有	m3	1			
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	5			
残土運搬工	BH0.28m3、タンポトラック4t L=0.5km DID区間無 処分費無	m3	5			
残土運搬工	BH0.8m3、タンポトラック10t L=13km DID区間無 処分費有	m3	5			
管路埋戻工(機械)	埋戻し材 再生クラッシュ RC-40 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	3			
管路埋戻工(機械)	埋戻し材 砂 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1			
仮復旧工(人力施工)	再生粗粒度アスコン(20) プライムコート 仕上厚3cm 車道及び路肩	m2・1層	7			
合 計		式	1			

本設工事
第7号明細表の1
AZ0802-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形直管S種	φ 75×4m	本	3	()	()	DA06075
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形直管S種	φ 100×4m	本	1	()	()	DA06100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形直管S種	φ 150×5m	本	39	()	()	DA06150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形二受T字管	φ 150×φ 75	個	3	()	()	DAA2150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形二受T字管	φ 150×φ 100	個	1	()	()	DAA2151
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管	φ 75×90°	個	1	()	()	DAC1075
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管	φ 75×45°	個	4	()	()	DAC2075
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管	φ 75×22° 1/2	個	1	()	()	DAC3075
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管	φ 150×22° 1/2	個	1	()	()	DAC3150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管	φ 75×11° 1/4	個	1	()	()	DAC4075
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形曲管	φ 100×11° 1/4	個	1	()	()	DAC4100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ管 GX形両受短管	φ 150	個	1	()	()	DAM6150

本設工事
第7号明細表の2
AZ0802-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル管 GX形乙字管	φ 150×300H	個	3	()	()	DAP1150
ダクタイル管 GX形短管1号	φ 75	個	1	()	()	DAL2075
GX形 異形管用接合部品	φ 75	組	10	()	()	DQ02075
GX形 異形管用接合部品	φ 100	組	3	()	()	DQ02100
GX形 異形管用接合部品	φ 150	組	12	()	()	DQ02150
GX形 P-Link	φ 150	組	1	()	()	DQ03150
GX形 G-Link	φ 75	組	4	()	()	DQ04075
GX形 G-Link	φ 150	組	9	()	()	DQ04150
GX形 ライフ	φ 75	個	3	()	()	DQ55075
GX形 ライフ	φ 100	個	1	()	()	DQ55100
GX形 ライフ	φ 150	個	10	()	()	DQ55150
HI形 ビニル管	φ 75	本	2	()	()	E201075

本設工事
第7号明細表の3
AZ0802-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HI形 エルボ [°]	φ 75	個	2	()	()	E2C1075
HI形 ソケット	φ 75	個	1	()	()	E2E1075
丸形小曲管45 [°] (DCIP用) (ストップ リンク [°] 付)	φ 150	個	2	()	()	EGD2150
丸形フランジ [°] 短管 (ストップ リンク [°] 付)	φ 75	個	1	()	()	EFK1075
EFチース [°] (両受)	φ 75	個	2	()	()	G3A1075
EFチース [°] (両受)	φ 100× φ 75	個	1	()	()	G3A2101
EF90 [°] ヘント [°] (両受)	φ 50	個	2	()	()	G3C1050
EF90 [°] ヘント [°] (両受)	φ 75	個	4	()	()	G3C1075
EFソケット	φ 50	個	4	()	()	G3E1050
EFソケット	φ 75	個	8	()	()	G3E1075
EFソケット	φ 100	個	1	()	()	G3E1100
EF Sヘント [°] (両受)	φ 75× 300H	個	1	()	()	G3H1075

本設工事
第7号明細表の4
AZ0802-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
EF ベント (両受)	φ 100×300H	個	1	()	()	G3H1100
鋳鉄管用片落管異種管継手GX形	φ 75×φ 50	個	1	()	()	G5G5075
鋳鉄管用短管異種管継手GX形	φ 75	個	2	()	()	G5F5075
鋳鉄管用短管異種管継手GX形	φ 100	個	1	()	()	G5F5100
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管	φ 50	本	2	()	()	G801050
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管	φ 75	本	3	()	()	G801075
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管	φ 100	本	1	()	()	G801100
EFチース (片受)	φ 50	個	1	()	()	G8A1050
EF90° ベント (片受)	φ 75	個	3	()	()	G8C1075
EF45° ベント (片受)	φ 50	個	1	()	()	G8C2050
EF45° ベント (片受)	φ 75	個	2	()	()	G8C2075
刃形トレンチャー PV (ストップリンク付)	φ 50	個	1	()	()	GBE2050

本設工事
第7号明細表の5
AZ0802-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
刃形ドレジャー PV(ストップリング付)	φ 75	個	2	()	()	GBE2075
刃形ドレジャー PV(ストップリング付)	φ 100	個	1	()	()	GBE2100
PE 挿し口付ソフシール仕切弁	φ 50	基	2	()	()	H113050
PE 挿し口付ソフシール仕切弁	φ 75	基	5	()	()	H113075
PE 挿し口付ソフシール仕切弁	φ 100	基	1	()	()	H113100
GX形 ソフシール仕切弁(両受)	φ 150 (10K)	基	3	()	()	H120150
GX形 ソフシール仕切弁(受挿)	φ 75 (10K)	基	3	()	()	H122075
GX形 ソフシール仕切弁(受挿)	φ 100 (10K)	基	1	()	()	H122100
GX形 ソフシール仕切弁(受挿)	φ 150 (10K)	基	3	()	()	H122150
水道用ダクタイル鋳鉄 (マルチート) 仕切弁	φ 75 (10K)	基	1	()	()	H120075//1
管明示テープ	塩化ビニールテープ 幅3cm 厚さ0.15±0.03mm	m	104.5			TZ0280//1
フランジ 補強金具	φ 75	組	1	()	()	DN81075

本設工事
第7号明細表の6
AZ0802-0000-01

材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

本設工事
第8号明細表の1
AZ0804-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 75mm以下	m	11.8			
鑄鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 100mm	m	5			
鑄鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ 150mm	m	194.7			
特殊ジョイント 継手工	φ 50以下	口	1			
特殊ジョイント 継手工	φ 75	口	3			
特殊ジョイント 継手工	φ 100	口	1			
特殊ジョイント 継手工	φ 150	口	4			
G X形継手接合工	直管 φ 75mm	口	3			
G X形継手接合工	異形管 φ 75mm	口	10			
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 75mm	口	5			
G X形継手接合工	直管 φ 100mm	口	1			
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	3			

本設工事
第8号明細表の2
AZ0804-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工	直管 φ 150mm	口	39			
G X形継手接合工	異形管 φ 150mm	口	11			
G X形継手接合工	直管(P-Link接合) φ 150mm	口	1			
G X形継手接合工	異形管(G-Link接合) φ 150mm	口	9			
フランジ継手工(耐震型補強金具)	7.5K 75mm(80) フランジ継手+耐震型補強金具	口	1			
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	1			
ポリエチレンスリーブ被覆工	75mm 固定バンド	m	11.8			
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定バンド	m	5			
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定バンド	m	194.7			
硬質塩化ビニル管据付工	φ 75(65)mm	m	9			
T S継手工	φ 75(65)mm	口	8			
管明示テープ工(硬質塩化ビニル管)	φ 75×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	9			

本設工事
第8号明細表の3
AZ0804-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ロケティングワイヤー(硬質塩化ビニル管)		m	9			
ポ リエチレン管据付工	φ 50mm	m	12.5			
ポ リエチレン管据付工	φ 75mm	m	19.8			
ポ リエチレン管据付工	φ 100mm	m	4.1			
ポ リエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・両受	口	10			
ポ リエチレン管継手工	φ 50mm 融着(EF)継手・片受	口	7			
ポ リエチレン管継手工	φ 75mm 融着(EF)継手・両受	口	20			
ポ リエチレン管継手工	φ 75mm 融着(EF)継手・片受	口	18			
ポ リエチレン管継手工	φ 100mm 融着(EF)継手・両受	口	4			
ポ リエチレン管継手工	φ 100mm 融着(EF)継手・片受	口	2			
ポ リエチレン管(メカニカル継手)布設工	φ 50mm	口	1			
ポ リエチレン管(メカニカル継手)布設工	φ 75mm	口	2			

本設工事
第8号明細表の4
AZ0804-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	φ 100mm	口	1			
ロケティングワイヤー(ホ°ポリエチレン管)		m	37			
管明示テープ工(ホ°ポリエチレン管)	φ 50 胴巻4箇所 天端明示無し	m	12.5			
管明示テープ工(ホ°ポリエチレン管)	φ 75 胴巻4箇所 天端明示無し	m	19.8			
管明示テープ工(ホ°ポリエチレン管)	φ 100 胴巻4箇所 天端明示無し	m	4.1			
鋳鉄管切断工	φ 75mm (エンジンカッター)	口	4			
鋳鉄管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	16			
ホ°ポリエチレン管切断工	φ 50	口	5			
ホ°ポリエチレン管切断工	φ 75	口	13			
ホ°ポリエチレン管切断工	φ 100	口	3			
硬質塩化ビニル管切断工	φ 75	口	7			
硬質塩化ビニル管切断工	φ 100	口	1			

本設工事
第8号明細表の5
AZ0804-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管切断工	φ 50	口	1			
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 75mm たて型	基	4			
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 100mm たて型	基	1			
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 150mm たて型	基	6			
仕切弁設置工 (人力)	φ 50mm	基	2			
仕切弁設置工 (人力)	φ 75mm	基	5			
仕切弁設置工 (人力)	φ 100mm	基	1			
管明示シート工 (資材費含む)		m	244.3			
コンクリート製ボックス設置 (円形)	1号 上部壁 H=150mm	個	19			
コンクリート製ボックス設置 (円形)	1号 中部壁 H=300mm	個	19			
コンクリート製ボックス設置 (円形)	1号 下部壁 H=300mm	個	19			
コンクリート製ボックス設置 (円形)	1号 底版 H=40mm	個	19			

本設工事
第8号明細表の6
AZ0804-0000-01

布設費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

本設工事
第9号明細表の1
AZ0803-0000-02

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	525			
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	158			
残塊運搬工(ASカール)	BH0.28m3、タンポトラック4t L=0.5km DID区間無 処分費無	m3	8			
残塊運搬工(ASカール)	BH0.8m3、タンポトラック10t L=6.8km DID区間無 処分費有	m3	8			
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	152			
残土運搬工	BH0.28m3、タンポトラック4t L=0.5km DID区間無 処分費無	m3	152			
残土運搬工	BH0.8m3、タンポトラック10t L=13km DID区間無 処分費有	m3	152			
管路埋戻工(機械)	埋戻し材 再生クラッシュラン RC-40 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	129			
管路埋戻工(機械)	埋戻し材 砂 BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	7			
上層路盤(車道・路肩部)	3.0m超 瀝青安定処理材(25) 60mm	m2	22			
上層路盤工	仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m未満) 粒度調整碎石 M-40	m2	22			
下層路盤工	仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシュラン RC-40	m2	22			

本設工事
第9号明細表の2
AZ0803-0000-02

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

舗装工事（町道）
第10号明細表
AZ1020-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	17			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	971			
殻運搬 舗装版破碎	機械積込：騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID：無し 11.5km以下	m3	49			
Asガラ処分	10 t ダンプ	m3	49			K56A010//1
不陸整正	28mm以上34mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	971			
表層（車道・路肩部）プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13）	m2	971			
区画線溶融式設置（実線 幅45cm）	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	2.5			
合 計		式	1			

舗装工事（県道）
第11号明細表
AZ1020-0000-02

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	16			
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	273			
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:無し 11.5km以下	m3	14			
Asガラ処分	10 t ダンプ	m3	14			K56A010//1
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	273			
基層(車道・路肩部) タックコート PK-4	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	273			
不陸整正	28mm以上34mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	273			
区画線溶融式設置(実線 幅20cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	33			
区画線溶融式設置(実線 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	2.5			
合 計		式	1			

安全費
第12号明細表
AZ9910-0000-01

安全費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]