

工事数量総括表

工事番号： 25-R8GT4-078

工事名	北葛線第2工区更新事業（工事業務）				事業区分 工事区分	オプション 送水管工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
送水管工事		式		1		
管路工（ｼｰﾙﾄﾞ） φ700 【上流：No. 4～No. 3】		式		1		
セグメント		式		1		
セグメント RC標準		リング		2,679		
セグメント RCテーパー		リング		262		
鋼製セグメント ナックル B=600		リング		4		
鋼製セグメント 普通 B=600		リング		24		
鋼製セグメント テーパー B=300		リング		238		
ｼｰﾙ材① 30×15(mm)		m		15,175.6		
ｼｰﾙ材② 30×20(mm)		m		5,293.8		
ｼｰﾙ材③ 20×3(mm)		m		1,289.1		

工事数量総括表

工事番号： 25-R8GT4-078

工事名	北葛線第2工区更新事業（工事業務）				事業区分 工事区分	オプション 送水管工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
プラグ 合成樹脂プラグ		個		12,828		
逆止弁		個		12,828		
一次覆工		式		1		
切羽及び坑内作業工 初期掘削区間		m		21		
切羽及び坑内作業工 直線区間		m		1,547.6		
切羽及び坑内作業工 曲線区間		m		277.1		
切羽及び坑内作業工 到達掘進区間		m		5		
坑外作業工 初期掘削区間		m		21		
坑外作業工 直線区間		m		1,547.6		
坑外作業工 曲線区間		m		277.1		
坑外作業工 到達掘進区間		m		5		

工事数量総括表

工事番号： 25-R8GT4-078

工事名	北葛線第2工区更新事業（工事業務）				事業区分 工事区分	オプション 送水管工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
中央制御管理工 初期掘進区間		m		21		
中央制御管理工 直線区間		m		1,547.6		
中央制御管理工 曲線区間		m		277.1		
中央制御管理工 到達掘進区間		m		5		
裏込め材		m3		768		
添加材		式		1		
機械器具損料		式		1		
PN型管		式		1		
P N 管 直管 3種 700mm L=6.00m		本		4		
P N 管 直管 3種 700mm L=4.00m		本		418		
P N 管 甲切管 3種 700mm L=4.00m		本		17		

工事数量総括表

工事番号: 25-R8GT4-078

工事名	北葛線第2工区更新事業（工事業務）				事業区分 工事区分	オプション 送水管工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
P N管 甲切管 3種 700mm L=6.00m 調整管		本		1		
P N管 甲切管 3種 700mm L=4.00m 調整管		本		5		
P N管 乙切管 3種 700mm L=4.00m 調整管		本		1		
P N管 曲管 700mm 3°		本		17		
P N管 曲管 700mm 5° 5/8		本		27		
P N管 曲管 700mm 11° 1/4		本		14		
P N管 700mm 接合部品		組		504		
P N管 700mm 受挿し短管 挿し口N S		本		2		
二次覆工（配管工）		式		1		
トンネル内配管工		式		1		
中詰め充填工		式		1		

工事数量総括表

工事番号: 25-R8GT4-078

工事名	北葛線第2工区更新事業（工事業務）				事業区分 工事区分	オプション 送水管工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
水圧試験工		式		1		
機械器具損料		式		1		
場内整備・配管準備工		式		1		
坑内配線盛替え工		m		1,800		
坑内整備・配管準備工		m		1,850.7		
発生土処分工		式		1		
固化材 セメント・石灰系		kg		160,411.3		
改良・積込費		m3		3,259		
発生土受入費		m3		3,259		
水替え工		式		1		
水替え工		式		1		

工事数量総括表

工事番号: 25-R8GT4-078

工事名	北葛線第2工区更新事業（工事業務）				事業区分 工事区分	オプション 送水管工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
シールド設備工		式		1		
発進坑口工		箇所		1		
到達坑口工		箇所		1		
支圧壁		箇所		1		
立坑内作業床		箇所		1		
シールド機発進用受台		箇所		1		
シールド機引上用受台		箇所		1		
シールド機据付工		箇所		1		
シールド機搬出工		箇所		1		
シールド機仮発進		箇所		1		
鏡切り	発進・到達	箇所		1		

工事数量総括表

工事番号： 25-R8GT4-078

工事名	北葛線第2工区更新事業（工事業務）				事業区分 工事区分	オプション 送水管工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
軌条設備		箇所		1		
坑内設備工		式		1		
配管設備		式		1		
換気設備工		式		1		
通信配線設備工		式		1		
立坑設備工		式		1		
立坑クレーン設備		式		1		
立坑内仮設階段工		箇所		1		
土砂搬出設備		式		1		
坑外設備工		式		1		
工事仮囲い工		m		92		

工事数量総括表

工事番号: 25-R8GT4-078

工事名	北葛線第2工区更新事業（工事業務）				事業区分 工事区分	オプション 送水管工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事仮囲い門扉工		箇所		1		
添加材・裏込注入設備設置撤去工		式		1		
プラント基礎コンクリート工		式		1		
中央監理計装設備工		式		1		
濁水処理工		式		1		
フロア設備工		式		1		
管路工（ｼｰﾙﾄﾞ）φ700【下流：No.4～No.5】		式		1		
セグメント		式		1		
セグメント RC標準		リング		2,582		
セグメント RCテーパ		リング		161		
ｼｰﾙ材① 30×15(mm)		m		14,153.9		

工事数量総括表

工事番号： 25-R8GT4-078

工事名	北葛線第2工区更新事業（工事業務）				事業区分 工事区分	オプション 送水管工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
シー ル材② 30×20(mm)		m		4,937.4		
プ ラ グ 合成樹脂プラグ		個		10,972		
逆止弁		個		10,972		
一次覆工		式		1		
切羽及び坑内作業工 初期掘削区間		m		21		
切羽及び坑内作業工 直線区間		m		1,572.2		
切羽及び坑内作業工 曲線区間		m		46.5		
切羽及び坑内作業工 到達掘進区間		m		5		
坑外作業工 初期掘削区間		m		21		
坑外作業工 直線区間		m		1,572.2		
坑外作業工 曲線区間		m		46.5		

工事数量総括表

工事番号： 25-R8GT4-078

工事名	北葛線第2工区更新事業（工事業務）				事業区分 工事区分	オプション 送水管工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
坑外作業工 到達掘進区間		m		5		
中央制御管理工 初期掘進区間		m		21		
中央制御管理工 直線区間		m		1,572.2		
中央制御管理工 曲線区間		m		46.5		
中央制御管理工 到達掘進区間		m		5		
裏込め材		m3		682.6		
添加材		式		1		
機械器具損料		式		1		
PN型管		式		1		
P N 管 直管 3種 700mm L=6.00m		本		235		
P N 管 直管 3種 700mm L=4.00m		本		48		

工事数量総括表

工事番号： 25-R8GT4-078

工事名	北葛線第2工区更新事業（工事業務）				事業区分 工事区分	オプション 送水管工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
P N管 甲切管 3種 700mm L=6.00m 調整管		本		1		
P N管 甲切管 3種 700mm L=4.00m 調整管		本		4		
P N管 乙切管 3種 700mm L=4.00m 調整管		本		1		
P N管 曲管 700mm 3°		本		17		
P N管 700mm 接合部品		組		306		
P N管 700mm 受挿し短管 挿し口N S		本		2		
二次覆工（配管工）		式		1		
トンネル内配管工		式		1		
中詰め充填工		式		1		
水圧試験工		式		1		
機械器具損料		式		1		

工事数量総括表

工事番号: 25-R8GT4-078

工事名	北葛線第2工区更新事業（工事業務）				事業区分 工事区分	オプション 送水管工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
場内整備・配管準備工		式		1		
坑内配線盛替え工		m		1,600		
坑内整備・配管準備工		m		1,644.7		
発生土処分工		式		1		
固化材 セメント・石灰系		kg		142,588.7		
改良・積込費		m3		2,896.3		
発生土受入費		m3		2,896.3		
水替え工		式		1		
水替え工		式		1		
シールド設備工		式		1		
発進坑口工		箇所		1		

工事数量総括表

工事番号: 25-R8GT4-078

工事名	北葛線第2工区更新事業（工事業務）				事業区分 工事区分	オプション 送水管工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
到達坑口工		箇所		1		
支圧壁		箇所		1		
立坑内作業床		箇所		1		
シールド機発進用受台		箇所		1		
シールド機据付工		箇所		1		
シールド機解体残置工		箇所		1		
シールド機仮発進		箇所		1		
鏡切り		箇所		1		
軌条設備		箇所		1		
坑内設備工		式		1		
配管設備		式		1		

工事数量総括表

工事番号: 25-R8GT4-078

工事名	北葛線第2工区更新事業（工事業務）				事業区分 工事区分	オプション 送水管工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
換気設備工		式		1		
通信配線設備工		式		1		
立坑設備工		式		1		
立坑クレーン設備		式		1		
立坑内仮設階段工		箇所		1		
土砂搬出設備		式		1		
坑外設備工		式		1		
工事仮囲い工		m		92		
工事仮囲い門扉工		箇所		1		
添加材・裏込注入設備設置撤去工		式		1		
プラント基礎コンクリート工		式		1		

工事数量総括表

工事番号: 25-R8GT4-078

工事名	北葛線第2工区更新事業（工事業務）				事業区分 工事区分	オプション 送水管工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
中央監理計装設備工		式		1		
濁水処理工		式		1		
ブロー設備工		式		1		
発進立坑工【No. 4】		式		1		
発進立坑土留工		式		1		
発進立坑土留工		式		1		
発進立坑土工		式		1		
発進立坑土工		式		1		
発進立坑 舗装工		式		1		
発進立坑 舗装工		式		1		
到達立坑工（夜間施工）【No. 3】		式		1		

工事数量総括表

工事番号: 25-R8GT4-078

工事名	北葛線第2工区更新事業（工事業務）				事業区分 工事区分	オプション 送水管工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
埋戻し工（機械投入・タンパ締固め）（バックホウ）		式		1		
埋戻し工（機械投入・タンパ締固め）（バックホウ）		m3		142.6		
ケーシング切断工		式		1		
ケーシング切断工		m		17.2		
鉄スクラップ		式		1		
鉄スクラップ	ヘビース	kg		2,567		
舗装工（仮復旧工）		式		1		
舗装工（仮復旧工）		式		1		
到達立坑工（夜間施工）【No. 5】		式		1		
到達立坑 土工		式		1		
到達立坑 土工		式		1		

工事数量総括表

工事番号： 25-R8GT4-078

工事名	北葛線第2工区更新事業（工事業務）				事業区分 工事区分	オプション 送水管工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
到達立坑 鋼製ケーシング工		式		1		
到達立坑 鋼製ケーシング工		式		1		
到達立坑 舗装工		式		1		
到達立坑 舗装工		式		1		
路面覆工		式		1		
到達立坑 路面覆工（夜間施工）【No. 3】		式		1		
到達立坑 路面覆工（夜間施工）【No. 3】		式		1		
発進立坑 路面覆工【No. 4】		式		1		
発進立坑 路面覆工【No. 4】		式		1		
到達立坑 路面覆工（夜間施工）【No. 5】		式		1		
到達立坑 路面覆工（夜間施工）【No. 5】		式		1		

工事数量総括表

工事番号: 25-R8GT4-078

工事名	北葛線第2工区更新事業（工事業務）				事業区分 工事区分	オプション 送水管工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
地盤改良工		式		1		
No. 3到達立坑部 薬液注入工（坑口下流1）（夜間施工）		式		1		
No. 3到達立坑部 薬液注入工（坑口下流1）（夜間施工）		式		1		
No. 3到達立坑部 薬液注入工（坑口下流2）（夜間施工）		式		1		
No. 3到達立坑部 薬液注入工（坑口下流2）（夜間施工）		式		1		
No. 4発進立坑部 薬液注入工（坑口上流）		式		1		
No. 4発進立坑部 薬液注入工（坑口上流）		式		1		
No. 4発進立坑部 薬液注入工（坑口下流）		式		1		
No. 4発進立坑部 薬液注入工（坑口下流）		式		1		
No. 4発進立坑部 薬液注入工（底部）		式		1		
No. 4発進立坑部 薬液注入工（底部）		式		1		

工事数量総括表

工事番号： 25-R8GT4-078

工事名	北葛線第2工区更新事業（工事業務）				事業区分 工事区分	オプション 送水管工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
No.5到達立坑部 薬液注入工（坑口上流）（夜間施工）		式		1		
No.5到達立坑部 薬液注入工（坑口上流）（夜間施工）		式		1		
発進立坑部 管路工【No.4】		式		1		
発進立坑部 配管材料		式		1		
発進立坑部 配管材料		式		1		
発進立坑部 管布設工		式		1		
発進立坑部 管布設工		式		1		
発進立坑部 管路土工		式		1		
発進立坑部 管路土工		式		1		
弁室		式		1		
弁室		式		1		

工事数量総括表

工事番号: 25-R8GT4-078

工事名	北葛線第2工区更新事業（工事業務）				事業区分 工事区分	オプション 送水管工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
到達立坑部 管路工【No.3】		式		1		
到達立坑部 配管材料		式		1		
到達立坑部 配管材料		式		1		
到達立坑部 管布設工（夜間施工）		式		1		
到達立坑部 管布設工（夜間施工）		式		1		
到達立坑部 管路土工		式		1		
到達立坑部 管路土工		式		1		
到達立坑部 弁室（夜間施工）		式		1		
到達立坑部 弁室（夜間施工）		式		1		
到達立坑部 管路工【No.5】		式		1		
到達立坑部 配管材料		式		1		

工事数量総括表

工事番号： 25-R8GT4-078

工事名	北葛線第2工区更新事業（工事業務）				事業区分 工事区分	オプション 送水管工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
到達立坑部 配管材料		式		1		
到達立坑部 管布設工		式		1		
到達立坑部 管布設工		式		1		
到達立坑部 管路土工		式		1		
到達立坑部 管路土工		式		1		
到達立坑部 弁室		式		1		
到達立坑部 弁室		式		1		
発進基地整備工【No. 4】		式		1		
整地工		式		1		
整地工		式		1		
仮舗装工、仮舗装撤去工		式		1		

工事数量総括表

工事番号： 25-R8GT4-078

工事名	北葛線第2工区更新事業（工事業務）				事業区分 工事区分	オプション 送水管工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮舗装工、仮舗装撤去工		式		1		
整地工（盛土撤去工）		式		1		
整地工（盛土撤去工）		式		1		
重力擁壁撤去・復旧工		式		1		
重力擁壁撤去・復旧工		式		1		
防音ハウス設置・撤去工		式		1		
防音ハウス設置・撤去工		式		1		
仮設電力設備費		式		1		
仮設電力設備費		式		1		
付帯工		式		1		
No.4発進立坑部 付帯工		式		1		

工事数量総括表

工事番号: 25-R8GT4-078

工事名	北葛線第2工区更新事業（工事業務）				事業区分 工事区分	オプション 送水管工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
No.4発進立坑部 付帯工		式		1		
舗装本復旧工		式		1		
No.3 到達立坑部（夜間施工）		式		1		
No.3 到達立坑部（夜間施工）		式		1		
No.4 発進立坑部		式		1		
No.4 発進立坑部		式		1		
No.5 到達立坑部		式		1		
No.5 到達立坑部		式		1		
区画線設置（標準単価）		式		1		
区画線設置（標準単価）		m		131.1		
区画線設置（標準単価）		式		1		

工事数量総括表

工事番号: 25-R8GT4-078

工事名	北葛線第2工区更新事業（工事業務）				事業区分 工事区分	オプション 送水管工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
区画線設置（標準単価）		m		22.5		
廃止管（既設管） 充填工		式		1		
充填工（φ500）		式		1		
充填工（φ500）		式		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員A（夜間）		人日		219		
交通誘導警備員B（昼間）		人日		4,255		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表

工事番号: 25-R8GT4-078

工事名	北葛線第2工区更新事業（工事業務）				事業区分 工事区分	オプション 送水管工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
運搬費		式		1		
仮設材運搬費 製品L≦12m（搬入）		式		1		
仮設材運搬費 製品L>15m（搬入）		式		1		
仮設材運搬費 製品L≦12m（搬出）		式		1		
仮設材運搬費 製品L>15m（搬出）		式		1		
事業損失防止施設費		式		1		
家屋調査費（事前）		式		1		
家屋調査費（事後）		式		1		
役務費		式		1		
借地料		式		1		
技術管理費		式		1		

工事数量総括表

工事番号： 25-R8GT4-078

工事名	北葛線第2工区更新事業（工事業務）				事業区分 工事区分	オプション 送水管工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
重点監視	近鉄横断部	式		1		
現場環境改善費（率計上）		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費		式		1		